Baugeschäft Eckard Wildtraut GmbH | Hoornsfeld 5 | 29640 Schneverdingen

Familie Petrusov
Familie Hägele
Steinburger Straße 2
22527 Hamburg

Angebot - Entwurf

Ansprechperson
Christian Wildtraut
cw@wildtraut-bau.de
05193 5195-0

Betreff	Kunde	Projekt	Datum
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele	**15198**	**P-25-00298**	**25.03.2026**

Leistungsort
Jütländer Allee 59, 22527 Hamburg

Liebe Familie Petrusov,
liebe Familie Hägele,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Dieses Angebot ist bindend, sofern der Baubeginn innerhalb der nächsten vier Wochen liegt. Die nachfolgende Kalkulation erfolgte ohne Kenntnis der Statischen Berechnung, nur auf Grund der vorliegenden Bauzeichnung.
Nicht enthalten sind Kanal-, Erd- und Pflasterarbeiten, soweit sie nicht im Folgenden ausdrücklich benannt sind. Baustrom, Bauwasser und alle notwendigen Hausanschlüsse werden kostenfrei vom Bauherrn zur Verfügung gestellt. Etwaige Genehmigungs-/Abnahmegebühren gehen zu Lasten des Bauherrn. Der Auftrag wird nach Aufwand und Aufmaß abgerechnet. Eine Pauschalfestpreisvereinbarung ist möglich. Ausführung, ggf. Aufmaß, Abrechnung und Gewährleistung erfolgt nach VOB in der zur Zeit gültigen Fassung.

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
1.			**Stahlbeton-/Mauer-/Putz-/Estricharbeiten**		
1.1.			**Baustelleneinrichtung**		
1.1.1.	1,00	psch.	**Auswinkeln/Schnurgerüst** Auswinkeln des Baukörpers gemäß Angaben aus Lageplan und Bauplänen, Grenzsteine und Absetzungspunkte Gebäudeecken durch bauseitigen Vermesser müssen vorhanden sein; Festlegung der Höhen für die Gebäudegründung; Einrichtung und Sicherung eines Schnurgerüstes;	921,24	921,24

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**921,24**
			pauschal (keine Übernahme von Vermessungskosten)		
1.1.2.	40,00	Woch.	**Baustellen-WC** Aufstellen einer Trocken-Bautoilette, Vorhaltung über die gesamte Bauzeit sowie anschließender Abbau; einschl. der regelmäßigen Reinigung mindestens in zweiwöchigem Abstand; die Toilette steht allen am Bau beteiligten Gewerken zur Verfügung; einschl. Handwaschgelegenheit gem. Hygieneanforderung BG (soweit eine längere als die angegebene Standzeit erforderlich wird, wird diese zum angegebenen Einheitspreis zusätzlich abgerechnet)	53,70	2.148,00
1.1.3.	1,00	psch.	**Baustelleneinrichtung Rohbau EFH** Bauwagen oder -bude, Werkzeuge, Maschinen und Hilfsgerüste auf die Baustelle transportieren und abladen; Material bei Bedarf auf der Baustelle zum Einbauort transportieren	1.787,50	1.787,50
1.1.4.	1,00	Stück	**Bauschuttcontainer bis 5 m³** Schuttcontainer für die Abfuhr von reinem mineralischem Bauschutt des eigenen Gewerkes bereitstellen (Standort: Firmengelände), Schutt laden, abfahren und entsorgen; einschl. etwaiger Deponiegebühren, bis 5 m³	948,48	948,48
1.1.5.	4,00	Stück	**Autokraneinsatz 40t für Materialumsetzungen** Autokran 40 t bereitstellen, Materialien auf der Baustelle nach Bedarf umsetzen	743,10	2.972,40
1.1.6.	2,00	psch.	**Absturzsicherung Treppenöffnung** Seitenschutz als Absturzsicherung an Treppenöffnung herstellen und nach Entfall des Erfordernisses wieder abbauen	179,60	359,20
1.1.7.	4,00	Stück	**Meterriss** Meterriss in allen Türleibungen anzeichnen sowie einmal im Geschoss mittels Meterrissmarke dauerhaft kennzeichnen; je Geschoss/Wohnung	41,15	164,60
			Summe 1.1. Baustelleneinrichtung		**9.301,42**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**9.301,42**
1.2.			**Gerüstbauarbeiten**		
1.2.1.	390,00	m²	**Arbeits-/Schutzgerüst LK 4/W09** Arbeits-/Schutzgerüst gem. DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufstellen, einschl. Grundvorhaltung/ Gebrauchsüberlassung für 4 Wochen Lastklasse: 4 (3 kN/m²) Standfläche: eben, normal belastbar, nicht befestigt Breitenklasse: W09 (90...120 cm)	9,35	3.646,50
1.2.2.	390,00	m²	**Standzeitverlängerung Arbeits-/Schutzgerüst LK 4/ W09** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für das Arbeits-/Schutzgerüst über die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus für 10 Wochen	4,73	1.844,70
1.2.3.	390,00	m²xWo.	**Standzeitverlängerung Arbeits-/Schutzgerüst LK 4/ W09** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für das Arbeits-/Schutzgerüst über die Grundstandzeit hinaus, je m² für jede angefangene weitere Woche	0,47	(183,30) Eventual
1.2.4.	135,00	m	**Belagsverbreiterung 70cm innenseitig für Gerüst LK 3/LK 4** Belagsverbreiterung an der Innenseite des Arbeitsgerüstes, nachträglich als separat herausnehmbare Konsolkonstruktion, einschl. Grundvorhaltung/Gebrauchsüberlassung für 4 Wochen zus. Belagbreite: 70 cm	7,70	1.039,50
1.2.5.	135,00	m	**Standzeitverlängerung Belagsverbreiterung 70cm** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für die Belagsverbreiterung über die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus für 10 Wochen	3,85	519,75
1.2.6.	135,00	mxWo.	**Standzeitverlängerung Belagsverbreiterung 70cm** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für die Belagsverbreiterung über die Grundstandzeit hinaus, je m für jede angefangene weitere Woche	0,39	(52,65) Eventual
1.2.7.	30,00	m	**Dachfanggerüst 2m für Gerüst LK 3/LK 4**	11,00	330,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**16.681,87**
			Erweiterung des vorhandenen Arbeitsgerüstes zum Dachfanggerüst im Bereich der Dachtraufen, durch Einrichtung von Dachfangnetzen/Dachfanggitter mit Tragkonstruktion, einschl. Grundvorhaltung/ Gebrauchsüberlassung für 4 Wochen Höhe: 2 m		
1.2.8.	30,00	m	**Standzeitverlängerung Dachfanggerüst** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für das Dachfanggerüst über die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus für 10 Wochen	5,50	165,00
1.2.9.	30,00	mxWo.	**Standzeitverlängerung Dachfanggerüst** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für das Dachfanggerüst über die Grundstandzeit hinaus, je m für jede angefangene weitere Woche	0,55	(16,50) Eventual
1.2.10.	8,00	m	**Treppenturm für Gerüst LK 3/LK 4** Erweiterung des vorhandenen Arbeitsgerüstes mit einem Treppenturm, einschl. Grundvorhaltung/ Gebrauchsüberlassung für 4 Wochen	165,00	(1.320,00) Eventual
1.2.11.	8,00	m	**Standzeitverlängerung Treppenturm** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für den Treppenturm über die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus für 10 Wochen	82,50	(660,00) Eventual
1.2.12.	8,00	mxWo.	**Standzeitverlängerung Treppenturm** Standzeitverlängerung/Gebrauchsüberlassung für den Treppenturm über die Grundstandzeit hinaus, je m Höhe für jede angefangene weitere Woche	8,25	(66,00) Eventual
1.2.13.	10,00	Std.	**Geselle für Umbauarbeiten Gerüst** nach Bedarf Arbeits-/Schutzgerüst anpassen und umbauen (z. B. Höherrüstungen der Belagsverbreiterungen, Ab-/Wiederaufbau von Gerüstteilen etc.)	71,50	715,00
			Summe 1.2. Gerüstbauarbeiten		**8.260,45**
1.3.			**Stahlbetonarbeiten EG**		
1.3.1.	18,00	m³	**Aushub Streifenfundamente**	71,50	1.287,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**18.848,87**
			Streifenfundamentgräben maschinell ausheben, Aushubmaterial seitlich an der Entnahmestelle zur bauseitigen Verwendung lagern, für Fundamente bis 50 cm Breite und 80 cm Tiefe, Mindestaushubbreite 30 cm, Bodenklasse 3/Z0		
1.3.2.	55,50	m	**Fundamenterdung Rundstahl V4A** Fundamenterdung aus V4A-Edelstahl, rund, Durchmesser 10 mm, unter- bzw. außerhalb der Gründungsbauteile im Erdreich gem. VDE-Richtlinien einbauen, Verbindung mit Potentialausgleicherdung in der Gründungssohlplatte herstellen	16,39	909,65
1.3.3.	700,00	kg	**Bewehrung Betonstabstahl B500B** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstabstahl B500B, stangenförmig, gerippt, in unterschiedlichen Durchmessern, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/Biegungen Einbauort: Fundamente	3,49	2.443,00
1.3.4.	18,00	m³	**Beton C25/30 für Fundamente** Betonage der Streifen- und/oder Einzelfundamente in unterschiedlichen Querschnitten, in vorhandene Gräben; Bewehrung sowie ggf. Schalung in gesonderter Position Beton-Druckfestigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklasse(n): XC2 Konsistenzklasse: F4 Größe der Zuschlagsstoffe (Gesteinskörnungen): 0-32 mm	254,76	4.585,68
1.3.5.	176,00	m²	**Feinplanum** Feinplanum unter Gründungsbauteilen herstellen durch waagerechten Abgleich der vorhandenen Sand-/Kiesschicht (keine Zulieferung von zusätzlichem Bodenmaterial enthalten)	2,15	378,40
1.3.6.	53,50	m	**Randschalung Gründungssohle h=26...32 cm** seitliche Randabschalung aus rauhen Schalungsbohlen für Gründungssohlplatte herstellen und nach Betonerhärtung entfernen; h=26...32 cm	14,39	769,87

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**27.935,47**
1.3.7.	51,50	m	**Thermische Trennung Fundament/Sohle ISO-Kimmstein b=175 mm/h=113 mm** thermische Trennung zwischen Fundamentoberfläche und Gründungssohle zur Wärmebrückenminimierung einbauen, als KS-ISO-Kimmsteine Festigkeitsklasse: 20 Rohdichteklasse: 1,2 Einzelabmessung l/b/h: 498 x 175 x 113 mm Wärmeleitfähigkeit: λ=0,33 W/(mK)	39,75	2.047,13
1.3.8.	150,00	m²	**Perimeterdämmung Gründungssohle XPS d=120 mm** Perimeterdämmung unterhalb der Gründungssohle einbauen, aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit Stufenfalz Plattenabmessung (Deckmaß): 1250 x 600 mm Stärke: d=120 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN-Anwendungen): λ=0,037 W/(mK) Hinweis: Der tatsächlich zu berücksichtigende Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit richtet sich nach dem Anwendungsfall und kann den technischen Datenblättern des Herstellers bzw. der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) entnommen werden.	28,02	4.203,00
1.3.9.	352,00	m²	**PE-Folie 300 µm** PE-Folie, Nenndicke 300 µm, als Trennlage einbauen	2,01	707,52
1.3.10.	176,00	m²	**Kunststoff-Abstandshalter h=40 mm** Flächenabstandshalter aus Kunststoff, h=40 mm, zur Sicherstellung der erforderlichen Betondeckung der unteren Bewehrungslage in Stahlbetonbauteilen einbauen	3,42	601,92
1.3.11.	176,00	m²	**Stahl-Abstandshalter h=80 mm** Flächenabstandshalter aus Stahl, h=80 mm, Typ DBV-BS8, bogenförmig, zur Sicherstellung des statisch erforderlichen Abstandes zwischen unterer und oberer Bewehrungslage in Stahlbetonbauteilen einbauen	3,84	675,84

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**36.170,88**
1.3.12.	74,50	m	**Potentialausgleichserdung verz. Rundstahl** Potentialausgleichserdung aus verzinktem Stahl, rund, Durchmesser 10 mm, auf der unteren Bewehrungslage der Gründungsbauteile gem. VDE-Richtlinien einbauen	14,66	1.092,17
1.3.13.	2.650,00	kg	**Bewehrung Betonstahlmatten B500A (ungebogen)** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstahlmatten B500A, als Lagermatten aus Betonstabstahl, in unterschiedlichen Dimensionen, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/ungebogen Einbauort: Gründungssohle	2,70	7.155,00
1.3.14.	110,00	kg	**Bewehrung Betonstabstahl B500B** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstabstahl B500B, stangenförmig, gerippt, in unterschiedlichen Durchmessern, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/Biegungen Einbauort: Gründungssohle	3,49	383,90
1.3.15.	176,00	m²	**Beton C25/30 für Gründungssohle h=20 cm** Betonage der Gründungssohlplatte auf vorhandenem Unterbau (Feinplanum, Sauberkeitsschicht, Perimeterdämmung, Folie); Bewehrung sowie ggf. Schalung in gesonderter Position Stärke: h=20 cm Beton-Druckfestigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklasse(n): XC2 Konsistenzklasse: F4 Größe der Zuschlagsstoffe (Gesteinskörnungen): 0-32 mm	47,88	8.426,88
1.3.16.	2,00	Stück	**Mehrsparten-Hauseinführung EFH ohne KG** Mehrsparten-Hauseinführung in Reihe für vier Gewerke/Medien (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) einmessen und einbauen Fabrikat: Doyma Typ: Quadro Secura All In ohne KG	1.507,80	3.015,60
1.3.17.	4,00	m²	**Schalung für Stb.-Balken/Unter-/Überzüge/Stützen** Schalung für längenorientierte Stahlbetonbauteile wie Stb.-Balken/Unterzüge/Überzüge/Stützen mit	113,61	454,44

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**56.698,87**
			Systemschalung und/oder Schaltafeln einrichten, Schalung nach Betonerhärtung entfernen/abfahren		
1.3.18.	280,00	kg	**Bewehrung Betonstabstahl B500B** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstabstahl B500B, stangenförmig, gerippt, in unterschiedlichen Durchmessern, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/Biegungen Einbauort: Stahlbetonbalken	3,49	977,20
1.3.19.	1,00	m³	**Beton für Stb.-Balken/Unter-/Überzüge/Stützen (Kleinmenge)** Betonage von Unter-/Überzügen/Stützen in unterschiedlichen Querschnitten, in vorhandene Schalung; Kleinmenge als örtlich gemischter Baustellenbeton; Bewehrung sowie ggf. Schalung in gesonderter Position; Beton-Druckfestigkeitsklasse, Expositionsklasse(n), Konsistenzklasse, Größe der Zuschlagsstoffe (Gesteinskörnungen) jeweils nach statischen Erfordernissen	467,77	467,77
1.3.20.	152,50	m²	**Stb.-Filigrandecke mit Aufbeton C25/30 h=22cm** Decke aus Stahlbeton-Filigrandecken-Elementen herstellen, Deckengesamtstärke h=22 cm; einschl. notwendiger temporärer Unterstützungsjoche sowie Kraneinsatz; Stärke der Filigranelemente ca. 5...6 cm, Aufbeton C25/30 XC1, F4, 0-16 mm; einschl. Bewehrungsanteil in den Filigranelementen ca. 12 kg/m²; Bewehrungszulagen direkt auf den Fertigteilplatten und Oberbewehrung sowie Randschalung in gesonderten Positionen; ohne Spachtelarbeiten der Elementstöße/ Deckenuntersicht	130,78	19.943,95
1.3.21.	1.150,00	kg	**Bewehrung Betonstabstahl B500B** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstabstahl B500B, stangenförmig, gerippt, in unterschiedlichen Durchmessern, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/Biegungen Einbauort: Stahlbetondecke	3,49	4.013,50
1.3.22.	1.300,00	kg	**Bewehrung Betonstahlmatten B500A (ungebogen)**	2,70	3.510,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**85.611,29**
			Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstahlmatten B500A, als Lagermatten aus Betonstabstahl, in unterschiedlichen Dimensionen, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/ungebogen Einbauort: Stahlbetondecke		
1.3.23.	84,00	m	**Randschalung Decke h=22...25 cm** seitliche Randabschalung aus rauhen Schalungsbohlen für Stahlbetondecke herstellen und nach Betonerhärtung entfernen; h=22...25 cm	16,99	1.427,16
1.3.24.	23,00	m	**Zulage Randschalung FZ-Absteller** seitliche Randabschalung aus rauhen Schalungsbohlen für Stahlbetondecke herstellen und nach Betonerhärtung entfernen; h=22...25 cm	11,22	258,06
1.3.25.	12,00	Stück	**Deckendurchbruch Lüftung anlegen (d=130 mm)** Deckendurchbruch für Lüftungsauslass in Filigrandeckenelement werkseitig anlegen und im Aufbeton der Decke durch Einlegen/Befestigen eines Hartschaumblockes freihalten Form: rund Durchmesser: d=130 mm	63,12	(757,44) Eventual
1.3.26.	8,00	Stück	**Deckendurchbruch Installation anlegen (bis 200/200mm)** Deckendurchbruch für Installationsleitungsführungen in Filigrandeckenelement werkseitig anlegen und im Aufbeton der Decke durch Einlegen/Befestigen eines Hartschaumblockes freihalten Form: rechteckig/quadratisch Abmessung: bis l/b=200/200 mm	47,52	380,16
1.3.27.	8,00	Stück	**Deckendurchbruch Installation verschließen (bis 200/200mm)** Deckendurchbruch für Installationsleitungsführungen in Stahlbetondecke nachträglich verschließen/ausbetonieren Form: rechteckig/quadratisch Abmessung: bis l/b=200/200 mm	51,27	410,16
1.3.28.	10,00	Stück	**Einbaudose für Deckenspot**	74,40	(744,00) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**88.086,83**
			Einbaudose werkseitig in Filigrandeckenplatte montieren für bauseitige Montage eines Deckeneinbauspots Fabrikat: KAISER Typ: HALOX 180 (nach Bedarf mit/ohne Trafotunnel)		
1.3.29.	1,00	Stück	**Stb.-Fertigteiltreppe 17 Stg. gerade** Treppenlauf als Stahlbeton-Fertigteil bestehend aus Laufplatte mit aufgesattelten Stufen, mit schallentkoppelter Auflagerung Stufenoberflächen: Betonrohling rau, für bauseitige Stufenbeläge im Dickbett Untersicht/Wangen: schalungsglatt/gespachtelt (kein Sichtbeton), Kanten gebrochen Form: gerade Steigungszahl: 17 Steigungsverhältnis: S/A= ca. 17…19/26 cm Laufbreite: bis 100 cm Beton: C30/37 XC1	5.551,40	5.551,40
1.3.30.	1,00	psch.	**Zulage Stb.-Fertigteiltreppe Negativschalung** Zulage für die Herstellung der Stahlbeton-Fertigteiltreppe in Negativschalung (Stufenseite schalungsglatt, Unterseite händisch "fein geglättet")	960,00	(960,00) Eventual
			Summe 1.3. Stahlbetonarbeiten EG		**76.076,36**
1.4.			**Mauerarbeiten EG**		
1.4.1.	116,00	m	**Querschnittsabdichtung G200 DD b=50 cm** waagerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in/unter Mauerwerkswänden, auf ebenem Untergrund lose verlegt, mit Stoßüberdeckung 20 cm Material: G200 DD Breite: b=50 cm	8,57	994,12
1.4.2.	114,00	m²	**Mauerwerk Pb - PP4 - 0,5 - 175 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Porenbeton-Planblöcken, Steinfestigkeitsklasse PP4, Rohdichteklasse 0,5, Abmessung Regelformat l/h=599/249 mm, Wandstärke 175 mm, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit	67,13	7.652,82

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**102.285,17**
			Normalmörtel		
1.4.3.	30,50	m²	**Mauerwerk KS - RP - 20 - 2,0 - 6 DF - 2 x 175 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Kalksand-Ratioplan-Steinen, Steinfestigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF, Abmessung Regelformat l/h=248/248 mm, Wandstärke 2 x 175 mm mit 40 mm Schalenabstand, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit Normalmörtel	183,95	5.610,48
1.4.4.	34,00	m²	**Trennwanddämmplatte Steinwolle 1-lagig d=30 mm** Dämmung der zweischaligen Haustrennwand im Schalenzwischenraum einstellen, als Dämmplatte aus Steinwolle, einlagig, dicht gestoßen Plattenabmessung (Deckmaß): 1200 x 625 mm Stärke: d=30 mm	14,52	493,68
1.4.5.	121,50	m²	**Mauerwerk KS L - RP - 12 - 1,6 - 4 DF - 115 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Kalksand-Ratioplan-Steinen, Steinfestigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 4 DF, Abmessung Regelformat l/h=248/248 mm, Wandstärke 115 mm, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit Normalmörtel	64,46	7.831,89
1.4.6.	10,00	m	**Flachsturz KS 2DF 1000...3000x115x113mm (Zulage)** Porenbeton-Flachsturz über Tür-/Fensteröffnungen einbauen, in verschiedenen Einzelllängen verfügbare Längen: 1000 mm,1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm Breite: 115 mm Höhe: 113 mm (als Zulage zum Mauerwerk)	19,52	195,20
1.4.7.	10,50	m	**Innenfensterbänke AGGLO-Marmor Micro weiß 35/2 cm** Innenfensterbänke aus Agglo-Marmor, Sorte Micro weiß, in verschiedenen Einzellängen, Tiefe bis 35	121,16	1.272,18

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**117.688,60**
			cm, Stärke 2 cm, innen vor den Fenstern im Mörtelbett auf der Fensterbrüstung einbauen		
			Summe 1.4. Mauerarbeiten EG		**24.050,37**
1.5.			**Stahlbetonarbeiten DG**		
1.5.1.	96,50	m	**Ringbalken in verlorener Schalung 17,5/24,5 cm (Zulage)** Stb.-Ringbalken in zweihäuptiger verlorener Ringbalkenschalung, bestehend aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten 10 mm als seitliche Schalung, einseitig außen mit Putzgrundierung, sowie Verbindungstraverse Stahlblech U-Form; Bewehrung in gesonderter Position Betonfestigkeitsklasse: C20/25 Breite: 175 mm Höhe: 245 mm (als Zulage zum Mauerwerk)	50,88	4.909,92
1.5.2.	61,50	m	**Ringbalken in verlorener Schalung 11,5/24,5 cm (Zulage)** Stb.-Ringbalken in zweihäuptiger verlorener Ringbalkenschalung, bestehend aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten 10 mm als seitliche Schalung, einseitig außen mit Putzgrundierung, sowie Verbindungstraverse Stahlblech U-Form; Bewehrung in gesonderter Position Betonfestigkeitsklasse: C20/25 Breite: 115 mm Höhe: 245 mm (als Zulage zum Mauerwerk)	39,92	2.455,08
1.5.3.	1.005,00	kg	**Bewehrung Betonstabstahl B500B** Bewehrung von Betonbauteilen mit Betonstabstahl B500B, stangenförmig, gerippt, in unterschiedlichen Durchmessern, einschl. ggf. erforderlicher Zuschnitte/Biegungen Einbauort: Fundamente, Gründungssohle, Stahlbetondecke, Stahlbetonbalken, Stahlbetonringanker, Stahlbetonstützen	3,49	3.507,45
1.5.4.	36,00	Stück	**Verankerungsschrauben** Schrauben/Bolzen M12, l=25 cm, zur Verankerung	6,69	240,84

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**128.801,89**
			der Fußpfetten des Dachstuhls nach Angabe des Zimmermanns im Ringbalken beim Betonieren einbauen		
			Summe 1.5. Stahlbetonarbeiten DG		**11.113,29**
1.6.			**Mauerarbeiten DG**		
1.6.1.	164,00	m²	**Mauerwerk Pb - PP4 - 0,5 - 175 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Porenbeton-Planblöcken, Steinfestigkeitsklasse PP4, Rohdichteklasse 0,5, Abmessung Regelformat l/h=599/249 mm, Wandstärke 175 mm, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit Normalmörtel	67,13	11.009,32
1.6.2.	32,00	m²	**Mauerwerk KS - RP - 20 - 2,0 - 6 DF - 2 x 175 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Kalksand-Ratioplan-Steinen, Steinfestigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF, Abmessung Regelformat l/h=248/248 mm, Wandstärke 2 x 175 mm mit 40 mm Schalenabstand, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit Normalmörtel	183,95	5.886,40
1.6.3.	33,00	m²	**Trennwanddämmplatte Steinwolle 1-lagig d=30 mm** Dämmung der zweischaligen Haustrennwand im Schalenzwischenraum einstellen, als Dämmplatte aus Steinwolle, einlagig, dicht gestoßen Plattenabmessung (Deckmaß): 1200 x 625 mm Stärke: d=30 mm	14,52	479,16
1.6.4.	161,50	m²	**Mauerwerk KS L - RP - 12 - 1,6 - 4 DF - 115 mm** Mauerwerk nach DIN EN 1996 aus Kalksand-Ratioplan-Steinen, Steinfestigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 4 DF, Abmessung Regelformat l/h=248/248 mm, Wandstärke 115 mm, Lagerfugen mit Dünnbettmörtel, Stoßfugen verzahnt oder vermörtelt, einschl. Anlegen der ersten Schicht mit Normalmörtel	64,46	10.410,29

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**156.587,06**
1.6.5.	12,50	m	**Flachsturz KS 2DF 1000...3000x115x113mm (Zulage)** Porenbeton-Flachsturz über Tür-/Fensteröffnungen einbauen, in verschiedenen Einzelllängen verfügbare Längen: 1000 mm,1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm Breite: 115 mm Höhe: 113 mm (als Zulage zum Mauerwerk)	19,52	244,00
1.6.6.	10,50	m	**Innenfensterbänke AGGLO-Marmor Micro weiß 35/2 cm** Innenfensterbänke aus Agglo-Marmor, Sorte Micro weiß, in verschiedenen Einzellängen, Tiefe bis 35 cm, Stärke 2 cm, innen vor den Fenstern im Mörtelbett auf der Fensterbrüstung einbauen	121,16	1.272,18
			Summe 1.6. Mauerarbeiten DG		**29.301,35**
1.7.			**Verblendarbeiten**		
1.7.1.	54,00	m	**Fußpunktabdichtung Bitumen-KSK-Bahn, Abwicklung bis 100 cm** Abdichtung des Hintermauerwerks-Fußpunktes im Übergang von der Gründungssohle herstellen: Grundierung auftragen, Bitumen-Kaltselbstklebebahn flächig aufkleben mit Stoßüberlappung; Abwicklung bis 100 cm (von ca. 15 cm oberhalb des geplanten Geländes/Belages am Hintermauerwerk zum horizontalen Untergrund heruntergeführt sowie ca. 30 cm auf Untergrund horizontal herausgeführt) Grundierung: PCI Pecithene Primer W Abdichtung: PCI Pecithene 1000	35,96	1.941,84
1.7.2.	7,00	Stück	**Vorbereitung Anschluss Fußpunktabdichtung an bodentiefe Fenster-/Türelemente** Vorbereitung des Anschlusses der Hintermauerwerks-Fußpunktabdichtung an bodentiefe Fenster-/Türelemente durch Ankleben und Vorlegen von EPDM-Formteilen (Anschluss an Fenster-/Türelemente durch Fensterbauer) (je Fenster-/Türelement)	139,21	974,47

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**161.019,55**
1.7.3.	42,50	m²	**Sockeldämmung Außenwand XPS d=180 mm, punktweise fixiert** Sockeldämmung außenseitig am Hintermauerwerk der zweischaligen Außenwand anbringen, aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit Stufenfalz, 2-lagig, punktweise fixiert Bereich: Sohlenstirn, Spritzwasserbereich (bis 60 cm hoch) Plattenabmessung (Deckmaß): 1250 x 600 mm Stärke: d=80 mm und 100 mm (gesamt d=180 mm) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN-Anwendungen): λ=0,037 W/(mK) Hinweis: Der tatsächlich zu berücksichtigende Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit richtet sich nach dem Anwendungsfall und kann den technischen Datenblättern des Herstellers bzw. der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) entnommen werden.	56,50	2.401,25
1.7.4.	88,50	m	**L-Abdichtung Wandfußpunkt Kunststoffbahn, Abwicklung bis 75 cm** L-Abdichtung zur Entwässerung des Hintermauerwerks-Fußpunktes oberhalb Gelände/ Belag herstellen: verstärkte Kunststoffbahn am Hintermauerwerk auf ca. 30 cm Höhe oberhalb des geplanten Geländes/Belages mit Kappleiste mechanisch befestigen, Bahn ca. 15 cm herunter- und horizontal aus dem Verblendmauerwerk herausführen; Abwicklung bis 75 cm Material: btf Procell F+M	15,03	1.330,16
1.7.5.	141,50	m	**Mauerranddämmung XPS d=200 mm** Schalenzwischenraum des zweischaligen Mauerwerks im Bereich der Fenster-/Türleibungen mit Mauerranddämmstreifen aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten schließen, mit Perimeterdämmklebeschaum fixiert Abmessung: Länge 1250 mm / Breite 80 mm / Tiefe 200 mm	9,66	1.366,89
1.7.6.	334,00	m²	**Wärmedämmung Mineralwolle Rolldämmung 1-lagig WLG035 d=180 mm** Wärmedämmung der zweischaligen Außenwand auf	31,72	10.594,48

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**176.712,33**
			dem Hintermauerwerk anbingen, bestehend aus einseitig vlieskaschiertem Mineralfaserdämmstoff als Kern-/Rolldämmung in einer Lage, dicht gestoßen Stärke: d=180 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN-Anwendungen): λ=0,035 W/(mK)		
1.7.7.	328,00	m²	**Verblendmauerwerk NF** Vormauerschale für zweischalige Außenwände als Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln herstellen • Material: VMz (Wasseraufnahme > 4,5 %) nach Wahl des Bauherrn zum Steinpreis von bis zu 800,00 Euro/1000 Stück zzgl. MWSt. • Steinformat: Normatformat (NF) 240/115/71 mm • Verband: wilder Verband • Mauermörtel: Normalmörtel MG IIa • Halterung: im Hintermauerwerk eingelegte Klebeanker • Schalendicke: d=115 mm • Verfugung: nachträglich (gesonderte Position)	164,70	54.021,60
1.7.8.	33,50	m	**Verblendfertigteilstürze** Verblendfertigteilstürze als Grenadierstürze aus Verblendern der Vorposition (Winkelriemchen mit bewehrtem Betonkern, seitliche Auflager aus Edelstahllaschen); als Zulage zum Verblendmauerwerk	109,45	3.666,58
1.7.9.	23,50	m	**Rollschicht NF 24cm** Sohlbänke als Rollschichten aus Verblendmauersteinen im Format NF, in verschiedenen Einzellängen, Tiefe bis 24 cm, außen vor den Fenstern herstellen; ausgenommen sind bodentiefe Fenster im EG, auf dem Balkon sowie Haustüren	100,55	2.362,93
1.7.10.	351,50	m²	**Verblendverfugung NF** Ausfugung des Verblendmauerwerks mit örtlich hergestelltem Fugenmörtel oder Fertigmörtel, Fuge bündig, einschl. Vornässen, Reinigen und Nachspülen der Wandflächen; Steinformat NF;	18,15	6.379,73

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**243.143,17**
			Fugenfarbe zementgrau		
1.7.11.	351,50	m²	**Farbzuschlag Verblendverfugung NF** Farbzulage zur Vorposition für Fertigmörtel gem. Farbtafel des Herstellers, z.B. Mörtel-Mix; gilt für von zementgrau abweichende Farben (Architekturfarben ausgenommen) sowie für Sonderfarben bei örtlich hergestelltem Fugenmörtel, für die farbige Zemente verwendet werden	6,95	(2.442,93) Eventual
1.7.12.	27,00	m²	**Verblendsockelabdichtung Bitumendickbeschichtung 2K** Abdichtung des im Erdreich liegenden Verblendsockelbereichs mit Bitumendickbeschichtung herstellen, einschl. Grundierung; Trockenschichtdicke 3 mm Materialien: Grundierung: Remmers BIT Primer Abdichtung: Remmers BIT 2K	32,99	890,73
1.7.13.	10,50	m	**Außenfensterbänke Granit Nero Assoluto 20/2 cm** Außenfensterbänke aus Granit/Hartgestein, Sorte Nero Assoluto, in verschiedenen Einzellängen, Tiefe bis 20 cm, Stärke 2 cm, Oberfläche poliert oder geflammt, Längskante und Köpfe der Seitenkanten bis 5 cm gefast und poliert, außen vor den Fenstern im Mörtelbett auf der Fensterbrüstung einbauen	148,08	(1.554,84) Eventual
			Summe 1.7. Verblendarbeiten		**85.930,66**
1.8.			**Sonstiges**		
1.8.1.	1,00		**Bauantrag mit folgenden Leistungen:** **Grundlagenermittlung/Vorplanung** • Ermittlung der zu berücksichtigenden Grundlagen zu Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksauslastung • Erstellung/Abstimmung Raumprogramm • Entwurf Gebäudestruktur **Entwurfsplanung** • im Maßstab 1:200 / 1:100	3.932,50	3.932,50

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**247.966,40**
			Genehmigungsplanung • Weiterentwicklung der Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung zur Genehmigungsplanung • Ausfertigung und Stellung des Bauantrages (online) mit allen notwendigen Unterlagen und Berechnungen, Baubeschreibung • Abstimmungen mit Bauamt/Behörden		
1.8.2.	1,00		**Standsicherheitsnachweis** • Aufstellung des Standsicherheitsnachweises (Statik) einschl. der zugehörigen Positionspläne • erfolgt durch externen Fachingenieur	3.426,50	3.426,50
1.8.3.	1,00		**Rohbau-Ausführungsplanung** • Aufstellung der Rohbau-Ausführungspläne im Maßstab 1:50, ohne Ausführungsplanung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA)	1.430,00	1.430,00
1.8.4.	1,00	psch.	**Koordination der angebotenen Gewerke**	2.145,00	2.145,00
1.8.5.	2,00	psch.	**Blower Door Messung (je Wohnung)** durch ext. Fachingenieur	660,00	(1.320,00) Eventual
1.8.6.	2,00	psch.	**Rohrleitungsschlitze schließen (Mörtel)** Rohrleitungsschlitze satt mit Mörtel auswerfen und mit der Wand abgleichen, pauschal je Wohnung	553,30	1.106,60
1.8.7.	2,00	psch.	**Rohrleitungsschlitze schließen (Dämmung/ Streckmetall/Mörtel)** Rohrleitungsschlitze - sofern erforderlich - mit Mineralfaserdämmstoff ausstopfen und mit Streckmetall überdecken sowie satt mit Mörtel auswerfen und mit der Wand abgleichen, pauschal je Wohnung	408,19	(816,38) Eventual
1.8.8.	5,00	m²	**Badabmauerungen Pb - PP4 - 0,5 - bis 150 mm** Badabmauerungen aus Porenbeton-Planblöcken, Steinfestigkeitsklasse PP4, Rohdichteklasse 0,5, Abmessung Regelformat l/h=599/249 mm, bis Wandstärke 150 mm	113,34	566,70
1.8.9.	22,00	m	**WEDI-Winkelelement 20/20cm**	49,45	1.087,90

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**257.729,10**
			Schachtbekleidung mit WEDI-Bauplatten als vorgefertigtes Winkelelement, geeignet zum Überputzen; bis Abmessung Schenkellängen 20/20 cm		
			Summe 1.8. Sonstiges		**13.695,20**
1.9.			**Innenputzarbeiten**		
1.9.1.	948,00	m²	**Gipswandputz, Q2** Gipswandputz, im Innenbereich, maschinell Mörtelgruppe: P IV (Gipsmörtel) nach DIN 18550 Druckfestigkeit: >2 N/mm2 nach DIN EN 18550 Oberfläche: geglättet, Q2 Putzdicke: 10 mm	15,95	15.120,60
1.9.2.	150,00	m²	**Gipswandputz AquaProtect Zulage** Zulage zur Vorposition, für Ausführung als Gipswandputz AquaProtect, in Bädern	3,00	450,00
1.9.3.	2,00	psch.	**Putzunterhaltung/Nachputzarbeiten je Wohnung**	286,00	572,00
			Summe 1.9. Innenputzarbeiten		**16.142,60**
1.10.			**Estricharbeiten**		
1.10.1.	144,50	m²	**Wärmedämmung EPS 035 120 mm (EG)** Estrichdämmung in zwei Lagen EPS-Hartschaumplatten gem. DIN EN 13163, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK), zul. Druckspannung 150 kPa; PE-Folie Gesamtdicke 120 mm	20,30	2.933,35
1.10.2.	134,00	m²	**Trittschall-/Wärmedämmung EPS 035 70 mm (DG)** Estrichdämmung in zwei Lagen EPS-Hartschaumplatten gem. DIN EN 13163; untere Lage: Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/(mK), dyn. Steifigkeit s'=10 MN/m³, Stärke 40-3 mm obere Lage: Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK), zul. Druckspannung 150 kPa, Stärke 30 mm PE-Folie Gesamtdicke 70 mm	14,30	1.916,20
1.10.3.	278,50	m²	**Zementestrich als Heizestrich**	23,40	6.516,90

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**285.238,15**
			Heizestrich ca. 65 mm einschl. Faserbewehrung auf bauseitig vom Heizungsmonteur eingebrachter Dämmung herstellen (EG+DG) - CT-C25-F4-S65H		
1.10.4.	278,50	m²	**Beschleuniger 10-14 Tage** Retanol EKA BW zur Erreichung einer Belegreife des Estrichs nach 10 bis 14 Tagen	9,72	(2.707,02) Eventual
1.10.5.	278,50	m²	**Zulage AKS-Gittermatten** Zulage für den Einbau von AKS-Gittermatten (empfohlen für geflieste Bereiche)	4,50	(1.253,25) Eventual
1.10.6.	175,00	m²	**Abdichtung Sohle** Stahlbetonsohle mit einer Lage Bitumenschweißbahn G2100 S4	13,76	2.408,00
			Summe 1.10. Estricharbeiten		**13.774,45**
			Summe 1. Stahlbeton-/Mauer-/Putz-/ Estricharbeiten		**287.646,15**
2.			**Zimmer-/Holzbau-/Trockenbauarbeiten**		
2.1.			**Zimmer-/Holzbauarbeiten**		
2.1.1.	13,50	m³	**Bauholz Fichte/Tanne KVH** Bauholz (Fichte/Tanne) als Konstruktionsvollholz (KVH) NSi, kammergetrocknet auf ca. 15 % (+/- 3 %) Holzfeuchte, Schnittklasse S, frei Baustelle liefern und abladen	682,00	9.207,00
2.1.2.	650,00	m	**Bauholz abbinden/richten (Dach)** Bauholz der Vorpositionen für Dachkonstruktionen aller Art abbinden, aufstellen und verlegen, einschl. Kleineisenteilen wie Bolzen, Nägel, HVV-Verbinder o. ä. (soweit nicht in gesonderter Position beschrieben)	13,75	8.937,50
2.1.3.	4,00	Stück	**Wandauflager 12/24/70cm** Wandauflager aus Bauholz KVH für Absetzung des Dachstuhles herstellen, b/h/l=12/24/70 cm.	55,00	220,00
2.1.4.	20,00	m	**Traufkeilbohle 7/18cm**	20,35	407,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**306.417,65**
			Traufkeilbohlen aus Bauholz, roh/trocken, hinter dem Stirnbrett des traufseitigen Dachüberstandes anbringen; Querschnitt 7/18 cm		
2.1.5.	65,00	m	**Windrispenband 40/2mm** Flachstahl 40/2 mm als Windrispenband zur Aussteifung von Dachkonstruktionen einbauen	7,08	460,20
2.1.6.	13,50	m²	**Kehle Erkerdach-Hauptdach** Kehle, ca. 1,5 m breit, zum Flachdach ausbilden durch Verschalung mit Rauhspund, d=24 mm	49,50	668,25
2.1.7.	15,00	m²	**Erker-Flachdach Rauhspund 24mm** Flachdachschalung der Erker auf der Balkenlage vollflächig herstellen, aus Rauhspundbrettern d=24 mm.	35,20	528,00
2.1.8.	218,00	m²	**Unterspannbahn/Konterlattung Dach** Unterspannbahn DeltaMaxx plus o. glw. auf den Sparren des Dachstuhls anbringen, Stöße verkleben mit Klebeband Siga Wigluv o. glw.; Konterlattung roh/technisch getrocknet, auf den Sparren befestigen	11,55	2.517,90
2.1.9.	218,00	m²	**Nageldichtband** Zulage für den Einbau eines Nageldichtbandes unterhalb der Konterlattung	3,85	839,30
2.1.10.	218,00	m²	**Dachlattung 4/6cm** Dachlattung 4/6 cm S10 im Abstand von >=32 cm für Dacheindeckung auf der Dachfläche befestigen	10,51	2.291,18
2.1.11.	20,00	m	**Unterschlag Dachüberstand Traufe b=45 cm** Unterschlag des Dachüberstandes der Traufen herstellen, aus Profilholz (Fichte/Tanne), Querschnitt 19/96 mm, Breite bis 45 cm; einschl. Stirnbrett 21/190 mm und Unterkonstruktion; Holzoberflächen einmal farbig grundiert zur bauseitigen Endbehandlung	55,00	1.100,00
2.1.12.	30,00	m	**Unterschlag Dachüberstand Giebel b=36 cm** Unterschlag des Dachüberstandes der Giebel herstellen, aus Profilholz (Fichte/Tanne),	46,75	1.402,50

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**316.224,98**
			Querschnitt 19/96 mm, Breite bis 36 cm; einschl. Windfeder 21/120 mm; Holzoberflächen einmal farbig grundiert zur bauseitigen Endbehandlung		
2.1.13.	8,00	Stück	**Giebeldreiecke bekleiden** Giebeldreiecke des Traufkastens bekleiden mit Profilschalung 19/96 mm, einmal grundiert zur bauseitigen Endbehandlung	55,00	440,00
2.1.14.	2,25	m	**Windfeder 21/120 mm** einmal grundiert zur bauseitigen Endbehandlung	16,50	37,13
2.1.15.	2,00	psch.	**Unterschläge Resopal weiß (Mehrpreis)** Mehrpreis zu den Positionen der Dachunterschläge für Ausführung der Bekleidung mit Resopal-Platten (weiß, 6 mm stark); je Haushälfte	1.292,50	(2.585,00) Eventual
2.1.16.	4,00	Stück	**Gaubenwangen BFU-Platte** Gaubenwangen mit BFU-Platten, d=24 mm, herstellen, zur Anbringung einer Bekleidung durch den Dachdecker	110,00	440,00
2.1.17.	2,00	psch.	**Kleineisenteile/Befestigungsmittel** Zulage für Kleineisenteile und Befestigungsmittel, je Haushälfte	165,00	330,00
			Summe 2.1. Zimmer-/Holzbauarbeiten		**29.825,96**
2.2.			**Trockenbauarbeiten Dachgeschoss**		
2.2.1.	170,00	m²	**Fußboden Rauhspund 24mm** Fußboden im Dachboden auf der Balkenlage vollflächig herstellen, aus Rauhspundbrettern d=24 mm.	27,50	4.675,00
2.2.2.	167,00	m²	**Wärmedämmung 260mm/Dampfbremse Dachschrägen/Decken** Wärmedämmung aus Mineralfaserdämmstoff als Klemmfilz zwischen Hölzer der Dach- bzw. Deckenkonstruktion einbauen; Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Stärke d=260 mm; einschl. einer Dampfbremsfolie mit sd=2,50 m	46,75	7.807,25

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**329.954,36**
2.2.3.	156,00	m²	**Gipskartonbauplatten 12,5mm/Sparschalung** Gipskartonbauplatten GKB als unterseitige Bekleidung von geraden und/oder geneigten Decken-/Dachflächen herstellen, Stärke d=12,5 mm; einschl, einer Sparschalung 40/75 mm; ohne Spachtelarbeiten.	38,50	6.006,00
2.2.4.	21,50	m²	**Zulage Feuchtraumplatten** Zulage für feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten.GKBI	7,15	153,73
2.2.5.	10,00	m²	**Installationsebene Deckenflächen (Zulage)** Schaffung einer Installationsebene unter den Deckenflächen durch Anbringung einer Traglattung (Querschnitt 60/60 mm) sowie einer zusätzlichen Lage OSB-Platten 15 mm und Gipskartonbauplatten GKF 12,5 mm (für etwaige Montage von Einbaustrahlern)	13,75	(137,50) Eventual
2.2.6.	4,00	Stück	**Innenbekleidung/Dämmung Gaubenwangen** Gaubenwangen von innen mit Mineralfaser-Dämmstoff 260 mm, Dampfbremsfolie, Sparschalung und Gipskartonbauplatten GKB bekleiden, ohne Spachtelarbeiten	132,00	528,00
2.2.7.	10,00	m²	**Trockenbauwände Holzständerwerk** Trockenbauwände herstellen aus: • Ständerwerk KVH 6/8 cm • innenliegend Dämmung 60 mm Trennwandfilz • beidseitig zwei Lagen Gipskartonbauplatten GKB 12,5 mm; untere Lage gespachtelt	121,00	1.210,00
2.2.8.	2,00	Stück	**Bodeneinschubtreppe 70/130cm** wärmegedämmte Bodeneinschubtreppe, Fabr. Doll, Typ Klick-Fix, Abmessung 70/130 cm, U=0,49 W/(m²K), Brandschutzanforderung F30, in vorbereiteter Deckenöffnung montieren	1.045,00	2.090,00
			Summe 2.2. Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		**22.469,98**
2.3.			**Trockenbauarbeiten Dachboden**		
2.3.1.	160,00	m²	**Wärmedämmung 260mm/Dampfbremse**	46,75	(7.480,00)

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**339.942,09**
			Dachschrägen/Decken		Eventual
			Wärmedämmung aus Mineralfaserdämmstoff als Klemmfilz zwischen Hölzer der Dach- bzw. Deckenkonstruktion einbauen; Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Stärke d=260 mm; einschl. einer Dampfbremsfolie mit sd=2,50 m		
2.3.2.	120,00	m²	**Gipskartonbauplatten 12,5mm/Sparschalung**	44,00	(5.280,00) Eventual
			Gipskartonbauplatten GKB als unterseitige Bekleidung von geraden und/oder geneigten Decken-/Dachflächen herstellen, Stärke d=12,5 mm; einschl, einer Sparschalung 40/75 mm; ohne Spachtelarbeiten.		
			Summe 2.3. Trockenbauarbeiten Dachboden		**0,00**
2.4.			**Stundenlohnarbeiten**		
2.4.1.	18,00	Std.	**Meister**	85,25	(1.534,50) Eventual
			für unvorhergesehene Arbeiten, zum Nachweis		
2.4.2.	9,00	Std.	**Facharbeiter/Geselle**	79,75	(717,75) Eventual
			für unvorhergesehene Arbeiten, zum Nachweis		
2.4.3.	2,00	Stück	**Materialpauschale**	137,50	(275,00) Eventual
			für Stundenlohnarbeiten, Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch		
			Summe 2.4. Stundenlohnarbeiten		**0,00**
			Summe 2. Zimmer-/Holzbau-/Trockenbauarbeiten		**52.295,94**
3.			**Dachdecker-/Bauklempnerarbeiten**		
3.1.			**Dacheindeckung Braas Tegalit Aerlox**		
3.1.1.	220,00	m²	**Dacheindeckung Braas Tegalit Aerlox**	35,80	7.876,00
			Dacheindeckung mit Betondachsteinen, Fabr. Braas, Typ Tegalit Aerlox, Farbe granit, entsprechend den Fachregeln des Handwerks herstellen und klammern		
3.1.2.	32,50	m	**Giebelsteine Ortgang (Zulage)**	49,46	1.607,45
			Ortgänge mit Giebelsteinen passend zur		

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**349.425,54**
			Flächeneindeckung herstellen, als Zulage		
3.1.3.	15,50	m	**First** Firstausbildung, bestehend aus: • Firstlattenhalter • Firstlatte • Firstband • Firststeine passend zur Flächeneindeckung herstellen	60,54	938,37
3.1.4.	2,00	Stück	**First-End-/-Anfangsstein** passend zur Flächeneindeckung, als Zulage	56,35	112,70
3.1.5.	2,00	Stück	**Antennendurchgang (Zulage)** Antennendurchgang passend zu Flächeneindeckung herstellen, als Zulage	156,40	(312,80) Eventual
3.1.6.	2,00	Stück	**Solardurchgang (Zulage)** Solardurchgang passend zu Flächeneindeckung herstellen, als Zulage	103,50	207,00
3.1.7.	2,00	Stück	**Dunstrohr (Zulage)** Dunstrohr zum Anschluss der SW-Entlüftungsleitungen passend zu Flächeneindeckung herstellen, als Zulage	208,15	416,30
3.1.8.	6,00	m	**Beideckung** Beidecken der Dacheindeckung bei Übergängen/ Anschlüssen an vertikale Bauteile	12,65	75,90
3.1.9.	6,00	m	**Bleianschluss** Bleianschluss im Übergang der Dacheindeckung zu vertikalen Bauteilen	37,95	227,70
			Summe 3.1. Dacheindeckung Braas Tegalit Aerlox		**11.461,42**
3.2.			**Dacheindeckung Röben Bergamo**		
3.2.1.	2,00	psch.	**Mehrpreis Röben Bergamo** Mehrpreis gegenüber dem vorigen Titel für die Dacheindeckung mit Tonziegeln, Fabr. Röben, Typ Bergamo, anthrazit; je Haushälfte	488,75	(977,50) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**351.403,51**
			Summe 3.2. Dacheindeckung Röben Bergamo		**0,00**
3.3.			**Bauklempnerarbeiten**		
3.3.1.	20,00	m	**Traufblech** Rinneneinlaufblech (Traufblech) aus Titanzink montieren, Abmessung 0,7 x 200 mm	6,89	137,80
3.3.2.	20,00	m	**Traufgitter** Lüftungsgitter als Zuluftöffnung an der Traufe einbauen	3,51	70,20
3.3.3.	20,00	m	**Dachrinne** Dachrinne aus Titanzinkblech 0,7mm, halbrund, 6-tlg., montieren	30,62	612,40
3.3.4.	8,00	Stück	**Rinnenendboden** Rinnenendboden als Zulage montieren	7,15	57,20
3.3.5.	4,00	Stück	**Rinnenstutzen** Rinnenstutzen aus Titanzinkblech für Fallrohranschluss, rund, 6-tlg. (DN 100), montieren als Zulage	13,86	55,44
3.3.6.	20,00	m	**Regenfallrohr** Regenfallrohr aus Titanzinkblech, 6-tlg. (DN 100) montieren	35,64	712,80
3.3.7.	8,00	Stück	**Fallrohrbogen** Fallrohrbogen aus Titanzinkblech, 60°, rund, 6-tlg. (DN 100), montieren als Zulage	10,81	86,48
3.3.8.	4,00	Stück	**Standrohr** Loro-X-Standrohr verzinkt, DN 100, mit Reinigungsöffnung, l=100 cm, montieren	64,00	256,00
3.3.9.	4,00	Stück	**Zinkblechbekleidung Gaubenwangen** Bekleidung der Gaubenwangen mit Zinkblechscharen in Winkelstehfalzdeckung • Material: Titanzink vorbewittert • Scharbreite: bis 420 mm	235,11	940,44

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**354.332,27**
3.3.10.	4,00	Stück	**Resopal-Bekleidung Gaubenwangen** Bekleidung der Gaubenwangen mit Resopal-Schichtstoffplatten, anthrazit; einschl. Blecheinfassung	219,51	(878,04) Alternativ
			Summe 3.3. Bauklempnerarbeiten		**2.928,76**
3.4.			**Flachdächer Erker**		
3.4.1.	15,00	m²	**Dampfsperre/Holzdachkonstruktion** Dampfsperre aufbringen, für Holzdachkonstruktionen	22,45	336,75
3.4.2.	27,50	m	**Randanschlussstreifen (Zulage)** Material wie Vorposition	11,80	324,50
3.4.3.	15,00	m²	**EPS-Gefälledämmung WLG 035 i. M. 250mm** Flachdachdämmung: Gefälledämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), WLG 035, herstellen; Dämmstärke im Mittel 250 mm	54,17	812,55
3.4.4.	15,00	m²	**Flachdachabdichtung 2-lagig Bitumenschweißbahn** Flachdachabdichtung aus zwei Lagen Bitumenschweißbahn herstellen; Oberlage PYE PV 200 S5, vollflächig verschweißt	45,48	682,20
3.4.5.	16,50	m	**Randanschluss (Zulage)** Randanschluss zu vertikalen Bauteilen (Attika), bis 500 mm Abwicklung; als Zulage	44,17	728,81
3.4.6.	2,00	Stück	**Entwässerungsausläufe** Entwässerungsausläufe aus Edelstahl, DN 110	298,31	596,62
3.4.7.	2,00	Stück	**Notüberläufe** Notüberläufe aus Edelstahl, DN 75	289,44	(578,88) Eventual
3.4.8.	11,00	m	**Übergang Flachdach/geneigtes Dach**	41,62	457,82
3.4.9.	16,50	m	**Attikaabdeckung Titanzinkblech** Attikaabdeckung aus Titanzinkblech, Blechstärke 0,7 mm, Zuschnitt bis 333 mm, mit vier Kantungen, montieren	45,54	751,41

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**359.022,93**
			Summe 3.4. Flachdächer Erker		**4.690,66**
			Summe 3. Dachdecker-/Bauklempnerarbeiten		**19.080,84**
4.			**Elektroinstallation**		
4.1.			**Elektroinstallation Wohnung 1 (Petrusov)**		
4.1.1.	14,00	Stück	**Ausschaltung u. P.** Ausschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	89,56	1.253,84
4.1.2.	1,00	Stück	**Feuchtraumausschaltung a. P.** Feuchtraumausschaltung auf Putz komplett liefern und montieren	108,92	108,92
4.1.3.	1,00	Stück	**Wechselschaltung u. P.** Wechselschaltung unter Putz komplett liefern und montieren.	120,68	120,68
4.1.4.	2,00	Stück	**Kreuzschaltung u. P.** Kreuzschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	217,46	434,92
4.1.5.	2,00	Stück	**Kreuzschalter u. P. zusätzlich** Kreuzschalter unter Putz zusätzlich liefern und montieren	62,37	124,74
4.1.6.	3,00	Stück	**Brennstelle zusätzlich** Brennstelle zusätzlich komplett liefern und montieren	40,99	122,97
4.1.7.	2,00	Stück	**Abschaltbare Außensteckdose a. P.** Abschaltbare Außensteckdose auf Putz komplett liefern und montieren	99,31	198,62
4.1.8.	2,00	Stück	**Mehrkosten für Außensteckdose u. P.** Mehrkosten für Außensteckdose unter Putz als Busch-Jaeger Allwetter 44, mit Stemmarbeiten liefern und montieren	40,99	81,98
4.1.9.	80,00	Stück	**Steckdose u. P.** Steckdose unter Putz komplett liefern und	42,13	3.370,40

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**364.840,00**
			montieren		
4.1.10.	1,00	Stück	**Feuchtraumsteckdose a. P.** Feuchtraumsteckdose auf Putz komplett liefern und montieren	55,03	55,03
4.1.11.	2,00	Stück	**Zuleitung für Heizkreisverteiler** Zuleitung für Heizkreisverteiler liefern und montieren, Heizkreisverteiler verdrahten	126,50	253,00
4.1.12.	11,00	Stück	**Leerdose mit Schalterleitung** Leerdose mit Schalterleitung zum Heizkreisverteiler für Raumthermostat liefern und montieren	97,66	1.074,26
4.1.13.	11,00	Stück	**Raumtemperaturregler** Raumtemperaturregler komplett liefern und montieren	136,62	1.502,82
4.1.14.	6,00	Stück	**Rauchmelder** Rauchmelder Busch-Jaeger 6833-84, 10-Jahres-Lithiumbatterie, (ohne Gewährleistung auf die Haltbarkeit der Batterie), komplett liefern und montieren	74,01	444,06
4.1.15.	3,00	Stück	**Steckdose u. P. separat abgesichert** Steckdose unter Putz, separat abgesichert, komplett liefern und montieren	99,94	299,82
4.1.16.	1,00	Stück	**E-Herdanschluß u. P.** E-Herdanschluß unter Putz komplett liefern und montieren	143,96	143,96
4.1.17.	1,00	Stück	**Klingelanlage mit Gong** Klingelanlage mit Gong kompl. liefern und montieren	156,10	156,10
4.1.18.	1,00	Stück	**Mehrkosten Edelstahl Klingeltaster** Mehrkosten für Edelstahl Klingeltaster (Grothe)	160,79	(160,79) Eventual
4.1.19.	5,00	Stück	**Antennensteckdose u. P. Sat-tauglich** Antennensteckdose unter Putz, Sat-tauglich, einschl. Koaxialkabel liefern und montieren	83,62	418,10

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**369.187,15**
4.1.20.	12,00	Stück	**TV-/Telefonleerdose u. P.** TV-/Telefonleerdose unter Putz komplett liefern und montieren	14,93	179,16
4.1.21.	1,00	Stück	**Telefonsteckdose u. P.** Telefonsteckdose unter Putz TAE NFN mit Standardabdeckung und ca. 15 m Zuleitung liefern und montieren	78,18	78,18
4.1.22.	70,00	m	**Leerrohr M25** Leerrohr M25 für Telefon/TV mit Stemm- und Bohrarbeiten komplett liefern und montieren	14,67	1.026,90
4.1.23.	10,00	m	**Leerrohr M32** Leerrohr M32 mit Stemm- und Bohrarbeiten komplett liefern und montieren	17,34	173,40
4.1.24.	12,00	Stück	**Rollladenschaltung u. P.** Rollladenschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	105,89	1.270,68
4.1.25.	12,00	Stück	**Mehrpreis Rollladenschalterleitung** Mehrpreis Schalterleitung, wenn der Rollladenschalter nicht neben dem betreffenden Fenster montiert wird; komplett liefern und montieren	35,20	422,40
4.1.26.	1,00	Stück	**Infrarot-Bewegungsschalter** Infrarot-Bewegungsschalter 90° Erfassungsbereich, Farbe weiß, anthrazit oder braun, komplett mit Zuleitung liefern und montieren	206,70	206,70
4.1.27.	20,00	m	**Erdkabel NYY 5x1,5 mm²** NYY 5x1,5 mm² als Erdkabel ohne Erdarbeiten liefern und montieren	6,58	131,60
4.1.28.	1,00	Stück	**Außenfühlerleitung** Außenfühlerleitung liefern und montieren	54,65	54,65
4.1.29.	1,00	Stück	**Potentialausgleich ohne Fundamenterder** Potentialausgleich ohne Fundamenterder mit 5 Banderdungsschellen komplett liefern und	190,39	190,39

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**372.921,21**
			montieren		
4.1.30.	1,00	Stück	**Zirkulationspumpenanschluss** Zirkulationspumpenanschluss mit Steckdose auf Putz und Anschlusskabel komplett liefern und montieren	109,93	109,93
4.1.31.	1,00	Stück	**Zähleranlage (1 Zählerplatz)** Zähleranlage mit einem Zählerplatz, mit APZ-Aufnahme, komplett liefern und montieren	931,68	931,68
4.1.32.	1,00	Stück	**Zählerschrank mit LSH-Vorsicherung** Mehrkosten für Zählerschrank mit LSH-Vorsicherung 3x40A, liefern und montieren	250,60	250,60
4.1.33.	1,00	Stück	**Stromkreisverteilung** Stromkreisverteilung 3-reihig im Zählerschrank, bestückt mit • 2 Fehlerstromschutzschalter 4x40/0,03A • 12 Sicherungsautomaten B 16A komplett liefern und montieren.	854,13	854,13
4.1.34.	2,00	m	**NYM 5x16 mm²** NYM 5x16 mm² liefern und montieren	23,41	46,82
4.1.35.	1,00	Stück	**Überspannungsschutz im Zählerschrank** Überspannungsschutz im Zählerschrank, Typ 2, liefern und montieren	412,64	412,64
4.1.36.	1,00	Stück	**E-Check** E-Check der elektrischen Anlage durchführen, mit Prüfprotokoll (für eine Wohnung/ein Einfamilienhaus)	552,30	552,30
4.1.37.	1,00	Stück	**Elektrische Zuleitung mit Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe** Elektrische Zuleitung mit Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe (Außen- und Inneneinheit) bestehend aus: • Zuleitung mit Absicherung Kompressor NYY 5x2,5 mm², 400V/16A, 3pol.	1.160,39	1.160,39

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**377.239,70**
			• Zuleitung Steuerung mit Absicherung NYY 5x1,5 mm², 230V/10A • Zuleitung mit Absicherung Zusatzheizung NYM 5x2,5 mm², 400V/16A, 3pol. • allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter 40/0,3A • Inbetriebnahme gemeinsam mit Heizungsmonteur komplett liefern und montieren		
4.1.38.	1,00	Stück	**Mehrpreis Fehlerstromschutzschalter Allstromsensitiv** Mehrpreis für Fehlerstromschutzschalter Allstromsensitiv 40A 30mA für Wärmepumpe	418,00	418,00
4.1.39.	6,00	Stück	**LED-Einbaustrahler** Rutec LED-Einbaustrahler in der Betondecke (vorh. Haloxdose), Rahmenfarbe weiß/eisengebürstet, DA68mm, ET45mm, 8 Watt, 2700K, 690lm, 40°, mit Konverter, dimmbar, komplett liefern und montieren	160,53	(963,18) Eventual
4.1.40.	6,00	Stück	**EDV-Anschlussdose 1xRj.45** EDV-Anschlussdose 1 x Rj.45, Cat.6, mit max. 15 m Zuleitung, ohne Pannel, liefern und montieren	135,99	815,94
4.1.41.	1,00	Stück	**EDV-Anschlussdose 2xRj.45** EDV-Anschlussdose 2 x Rj.45, Cat.6, mit max. 15 m Zuleitung, ohne Pannel, liefern und montieren	207,97	(207,97) Alternativ
4.1.42.	1,00	Stück	**Netzwerkrouter** bauherrenseitig bereitgestellten Netzwerkrouter montieren	132,00	132,00
4.1.43.	1,00	Stück	**WLAN-Repeater** WLAN-Repeater Fritz 1200 liefern und montieren	132,00	(132,00) Eventual
4.1.44.	20,00	m	**Erdkabel NYY 5x2,5 mm²** NYY 5x2,5 mm² als Erdkabel ohne Erdarbeiten liefern und montieren	5,57	111,40
			Summe 4.1. Elektroinstallation Wohnung 1 (Petrusov)		**19.694,11**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**378.717,04**
4.2.			**Elektroinstallation Wohnung 2 (Hägele)**		
4.2.1.	15,00	Stück	**Ausschaltung u. P.** Ausschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	89,56	1.343,40
4.2.2.	1,00	Stück	**Feuchtraumausschaltung a. P.** Feuchtraumausschaltung auf Putz komplett liefern und montieren	108,92	108,92
4.2.3.	1,00	Stück	**Wechselschaltung u. P.** Wechselschaltung unter Putz komplett liefern und montieren.	120,68	120,68
4.2.4.	2,00	Stück	**Kreuzschaltung u. P.** Kreuzschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	217,46	434,92
4.2.5.	2,00	Stück	**Kreuzschalter u. P. zusätzlich** Kreuzschalter unter Putz zusätzlich liefern und montieren	62,37	124,74
4.2.6.	3,00	Stück	**Brennstelle zusätzlich** Brennstelle zusätzlich komplett liefern und montieren	40,99	122,97
4.2.7.	2,00	Stück	**Abschaltbare Außensteckdose a. P.** Abschaltbare Außensteckdose auf Putz komplett liefern und montieren	99,31	198,62
4.2.8.	2,00	Stück	**Mehrkosten für Außensteckdose u. P.** Mehrkosten für Außensteckdose unter Putz als Busch-Jaeger Allwetter 44, mit Stemmarbeiten liefern und montieren	40,99	81,98
4.2.9.	80,00	Stück	**Steckdose u. P.** Steckdose unter Putz komplett liefern und montieren	42,13	3.370,40
4.2.10.	1,00	Stück	**Feuchtraumsteckdose a. P.** Feuchtraumsteckdose auf Putz komplett liefern und montieren	55,03	55,03

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**384.678,70**
4.2.11.	2,00	Stück	**Zuleitung für Heizkreisverteiler** Zuleitung für Heizkreisverteiler liefern und montieren, Heizkreisverteiler verdrahten	126,50	253,00
4.2.12.	11,00	Stück	**Leerdose mit Schalterleitung** Leerdose mit Schalterleitung zum Heizkreisverteiler für Raumthermostat liefern und montieren	97,66	1.074,26
4.2.13.	11,00	Stück	**Raumtemperaturregler** Raumtemperaturregler komplett liefern und montieren	136,62	1.502,82
4.2.14.	7,00	Stück	**Rauchmelder** Rauchmelder Busch-Jaeger 6833-84, 10-Jahres-Lithiumbatterie, (ohne Gewährleistung auf die Haltbarkeit der Batterie), komplett liefern und montieren	74,01	518,07
4.2.15.	4,00	Stück	**Steckdose u. P. separat abgesichert** Steckdose unter Putz, separat abgesichert, komplett liefern und montieren	99,94	399,76
4.2.16.	2,00	Stück	**E-Herdanschluß u. P.** E-Herdanschluß unter Putz komplett liefern und montieren	143,96	287,92
4.2.17.	1,00	Stück	**Klingelanlage mit Gong** Klingelanlage mit Gong kompl. liefern und montieren	156,10	156,10
4.2.18.	1,00	Stück	**Mehrkosten Edelstahl Klingeltaster** Mehrkosten für Edelstahl Klingeltaster (Grothe)	160,79	(160,79) Eventual
4.2.19.	5,00	Stück	**Antennensteckdose u. P. Sat-tauglich** Antennensteckdose unter Putz, Sat-tauglich, einschl. Koaxialkabel liefern und montieren	83,62	418,10
4.2.20.	12,00	Stück	**TV-/Telefonleerdose u. P.** TV-/Telefonleerdose unter Putz komplett liefern und montieren	14,93	179,16
4.2.21.	1,00	Stück	**Telefonsteckdose u. P.**	78,18	78,18

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**389.546,07**
			Telefonsteckdose unter Putz TAE NFN mit Standardabdeckung und ca. 15 m Zuleitung liefern und montieren		
4.2.22.	72,00	m	**Leerrohr M25** Leerrohr M25 für Telefon/TV mit Stemm- und Bohrarbeiten komplett liefern und montieren	14,67	1.056,24
4.2.23.	10,00	m	**Leerrohr M32** Leerrohr M32 mit Stemm- und Bohrarbeiten komplett liefern und montieren	17,34	173,40
4.2.24.	11,00	Stück	**Rollladenschaltung u. P.** Rollladenschaltung unter Putz komplett liefern und montieren	105,89	1.164,79
4.2.25.	11,00	Stück	**Mehrpreis Rollladenschalterleitung** Mehrpreis Schalterleitung, wenn der Rollladenschalter nicht neben dem betreffenden Fenster montiert wird; komplett liefern und montieren	35,20	387,20
4.2.26.	1,00	Stück	**Infrarot-Bewegungsschalter** Infrarot-Bewegungsschalter 90° Erfassungsbereich, Farbe weiß, anthrazit oder braun, komplett mit Zuleitung liefern und montieren	206,70	206,70
4.2.27.	20,00	m	**Erdkabel NYY 5x1,5 mm²** NYY 5x1,5 mm² als Erdkabel ohne Erdarbeiten liefern und montieren	6,58	131,60
4.2.28.	1,00	Stück	**Außenfühlerleitung** Außenfühlerleitung liefern und montieren	54,65	54,65
4.2.29.	1,00	Stück	**Potentialausgleich ohne Fundamenterder** Potentialausgleich ohne Fundamenterder mit 5 Banderdungsschellen komplett liefern und montieren	190,39	190,39
4.2.30.	1,00	Stück	**Zirkulationspumpenanschluss** Zirkulationspumpenanschluss mit Steckdose auf Putz und Anschlusskabel komplett liefern und montieren	109,93	109,93

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**393.020,97**
4.2.31.	1,00	Stück	**Zähleranlage (1 Zählerplatz)** Zähleranlage mit einem Zählerplatz, mit APZ-Aufnahme, komplett liefern und montieren	931,68	931,68
4.2.32.	1,00	Stück	**Zählerschrank mit LSH-Vorsicherung** Mehrkosten für Zählerschrank mit LSH-Vorsicherung 3x40A, liefern und montieren	250,60	250,60
4.2.33.	1,00	Stück	**Stromkreisverteilung** Stromkreisverteilung 3-reihig im Zählerschrank, bestückt mit • 2 Fehlerstromschutzschalter 4x40/0,03A • 12 Sicherungsautomaten B 16A komplett liefern und montieren.	854,13	854,13
4.2.34.	2,00	m	**NYM 5x16 mm²** NYM 5x16 mm² liefern und montieren	23,41	46,82
4.2.35.	1,00	Stück	**Überspannungsschutz im Zählerschrank** Überspannungsschutz im Zählerschrank, Typ 2, liefern und montieren	412,64	412,64
4.2.36.	1,00	Stück	**E-Check** E-Check der elektrischen Anlage durchführen, mit Prüfprotokoll (für eine Wohnung/ein Einfamilienhaus)	552,30	552,30
4.2.37.	1,00	Stück	**Elektrische Zuleitung mit Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe** Elektrische Zuleitung mit Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe (Außen- und Inneneinheit) bestehend aus: • Zuleitung mit Absicherung Kompressor NYY 5x2,5 mm², 400V/16A, 3pol. • Zuleitung Steuerung mit Absicherung NYY 5x1,5 mm², 230V/10A • Zuleitung mit Absicherung Zusatzheizung NYM 5x2,5 mm², 400V/16A, 3pol. • allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter 40/0,3A • Inbetriebnahme gemeinsam mit	1.160,39	1.160,39

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**397.229,53**
			Heizungsmonteur		
			komplett liefern und montieren		
4.2.38.	1,00	Stück	**Mehrpreis Fehlerstromschutzschalter Allstromsensitiv** Mehrpreis für Fehlerstromschutzschalter Allstromsensitiv 40A 30mA für Wärmepumpe	418,00	418,00
4.2.39.	6,00	Stück	**LED-Einbaustrahler** Rutec LED-Einbaustrahler in der Betondecke (vorh. Haloxdose), Rahmenfarbe weiß/eisengebürstet, DA68mm, ET45mm, 8 Watt, 2700K, 690lm, 40°, mit Konverter, dimmbar, komplett liefern und montieren	160,53	(963,18) Eventual
4.2.40.	6,00	Stück	**EDV-Anschlussdose 1xRj.45** EDV-Anschlussdose 1 x Rj.45, Cat.6, mit max. 15 m Zuleitung, ohne Pannel, liefern und montieren	135,99	815,94
4.2.41.	1,00	Stück	**EDV-Anschlussdose 2xRj.45** EDV-Anschlussdose 2 x Rj.45, Cat.6, mit max. 15 m Zuleitung, ohne Pannel, liefern und montieren	207,97	(207,97) Alternativ
4.2.42.	1,00	Stück	**Netzwerkrouter** bauherrenseitig bereitgestellten Netzwerkrouter montieren	132,00	132,00
4.2.43.	1,00	Stück	**WLAN-Repeater** WLAN-Repeater Fritz 1200 liefern und montieren	132,00	(132,00) Eventual
4.2.44.	20,00	m	**Erdkabel NYY 5x2,5 mm²** NYY 5x2,5 mm² als Erdkabel ohne Erdarbeiten liefern und montieren	5,57	111,40
			Summe 4.2. Elektroinstallation Wohnung 2 (Hägele)		**19.989,83**
4.3.			**Mehrkosten für Rollladensteuerung Busch-Jaeger free@home für Wohnung 1 (Petrusov)**		
			Installation free@home nach tatsächlichem Aufwand		
4.3.1.	1,00	Stück	**Busch-Jaeger System Access Point 2.0 Wireless SAP/S.13**	573,10	(573,10) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**398.706,87**
4.3.2.	12,00	Stück	**Busch-Jaeger Wippe 1-f Symbol Jalousie** studioweiß 6232-10-84	8,07	(96,84) Eventual
4.3.3.	12,00	Stück	**Busch-Jaeger Sensor/Jalousieaktor** 1/1-fach 6213/1.1	134,20	(1.610,40) Eventual
4.3.4.	120,00	m	**BUS-Leitung EIB-YStY 2x2x0,8** grün, liefern und montieren	1,17	(140,40) Eventual
4.3.5.	1,00	Stück	**D-Link Gigabit Switch 8-Port** Layer 2 DGS-108/E	55,22	(55,22) Eventual
4.3.6.	1,00	Stück	**Busch-Jaeger Spannungsversorgung 640 mA** 6201/640.1	338,80	(338,80) Eventual
4.3.7.	1,00	psch.	**Klein- und Befestigungsmaterial nach Bedarf**	88,00	(88,00) Eventual
4.3.8.	2,00	psch.	**anteilige Fahrzeugkosten**	27,50	(55,00) Eventual
4.3.9.	12,00	Std.	**Monteur**	74,80	(897,60) Eventual
4.3.10.	12,00	Std.	**Helfer**	50,60	(607,20) Eventual
			Summe 4.3. Mehrkosten für Rollladensteuerung Busch-Jaeger free@home für Wohnung 1 (Petrusov)		**0,00**
4.4.			**Mehrkosten für Rollladensteuerung Busch-Jaeger free@home für Wohnung 2 (Hägele)** *Installation free@home nach tatsächlichem Aufwand*		
4.4.1.	1,00	Stück	**Busch-Jaeger System Access Point 2.0 Wireless SAP/S.13**	573,10	(573,10) Eventual
4.4.2.	11,00	Stück	**Busch-Jaeger Wippe 1-f Symbol Jalousie** studioweiß 6232-10-84	8,07	(88,77) Eventual
4.4.3.	11,00	Stück	**Busch-Jaeger Sensor/Jalousieaktor**	134,20	(1.476,20)

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**398.706,87**
			1/1-fach 6213/1.1		Eventual
4.4.4.	120,00	m	**BUS-Leitung EIB-YStY 2x2x0,8** grün, liefern und montieren	1,17	(140,40) Eventual
4.4.5.	1,00	Stück	**D-Link Gigabit Switch 8-Port** Layer 2 DGS-108/E	55,22	(55,22) Eventual
4.4.6.	1,00	Stück	**Busch-Jaeger Spannungsversorgung 640 mA** 6201/640.1	338,80	(338,80) Eventual
4.4.7.	1,00	psch.	**Klein- und Befestigungsmaterial nach Bedarf**	88,00	(88,00) Eventual
4.4.8.	2,00	psch.	**anteilige Fahrzeugkosten**	27,50	(55,00) Eventual
4.4.9.	12,00	Std.	**Monteur**	74,80	(897,60) Eventual
4.4.10.	12,00	Std.	**Helfer**	50,60	(607,20) Eventual
			Summe 4.4. Mehrkosten für Rollladensteuerung Busch-Jaeger free@home für Wohnung 2 (Hägele)		**0,00**
4.5.			**Dezentrale Lüftung für Wohnung 1 (Petrusov)** Die Lüftungsauslegung erfolgt in Anlehnung an die Gleichung 8 der DIN 1946-6:2019. So können unter anderem die hohen energetischen Gewinne der SEVi160Pro Lüfter in der energetischen Bilanz mit angerechnet werden. Abweichend hierzu könnte eine Teilauslegung mit weniger Geräten erfolgen, diese Lüftungsunterstützung ersetzt jedoch nicht die Fensterlüftung und weicht von der genannten Norm ab.		
4.5.1.	8,00	Stück	**SEVi160Pro Lüftungssystem komplett (Umkehrlüfter)** für Wandstärken von 260 bis 650 mm, Fixrohr 650 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank (V4A), weiß RAL 9010 oder anthrazitgrau RAL 7016; quadratische Innenblende mit Filter, Wandöffnung 170 bis 180 mm, ohne Wanddurchbruch, komplett	589,60	(4.716,80) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**398.706,87**
			liefern und montieren		
4.5.2.	2,00	Stück	**Ablüfter A160** für Wandstärken von 260 bis 650 mm, Fixrohr 650 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank (V4A), weiß RAL 9010 oder anthrazitgrau RAL 7016; Putzdeckel, Wandöffnung 170 bis 180 mm, einschl. Regler mit einstellbarer Nachlaufzeit und Feuchteregelung, Niederspannung 12V (Taster gesondert), ohne Wanddurchbruch, komplett liefern und montieren	323,88	(647,76) Eventual
4.5.3.	10,00	Stück	**SEVi 160 Rohbauträger 240mm** wärmegedämmte Einbauhilfe aus Neopor, 230x230 mm, 240 mm lang, an die Baustelle liefern und Einbauposition abstimmen - Einbau im Zuge des Aufmauerns durch Maurer	57,64	(576,40) Eventual
4.5.4.	8,00	Stück	**SEVi 160 Schalldämm-Komplettset (optional)** Schalldämmvariante gem. Prüfprotokoll für S160, "PLUS-Ausstattung", komplett liefern und montieren	88,78	(710,24) Eventual
4.5.5.	2,00	Stück	**Zentralregler SEC-20-BF mit Feuchtesensor** zum Anschluss von max. jeweils sechs Lüftern, 4-stufiger Pendel- oder Stoßlüftungsbetrieb, intergrierter Feuchtesensor (optional zuschaltbar); komplett liefern und montieren	261,60	(523,20) Eventual
4.5.6.	2,00	Stück	**SEC-TOUCH-Regler** Zentralregler mit Multicolor-TFT-Touchscreen, zur Ansteuerung von bis zu jeweils 12 SEVi-Lüftern, komplett liefern und montieren	660,52	(1.321,04) Alternativ
4.5.7.	2,00	Stück	**SEC-SMART-Gateway/App-Anbindung (optional)** Cloud-/App-Anbindung der SEC-TOUCH-Steuerung, bestehend aus Gateway, Verbindungskabel und Netzwerkkabel; komplett liefern und montieren	424,82	(849,64) Eventual
4.5.8.	90,00	m	**Fernmeldeleitung IY(st)Y 4x2x0,8 mm²** liefern und montieren	3,52	(316,80) Eventual
			Summe 4.5. Dezentrale Lüftung für Wohnung 1 (Petrusov)		**0,00**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**398.706,87**
4.6.			**Dezentrale Lüftung für Wohnung 2 (Hägele)** Die Lüftungsauslegung erfolgt in Anlehnung an die Gleichung 8 der DIN 1946-6:2019. So können unter anderem die hohen energetischen Gewinne der SEVi160Pro Lüfter in der energetischen Bilanz mit angerechnet werden. Abweichend hierzu könnte eine Teilauslegung mit weniger Geräten erfolgen, diese Lüftungsunterstützung ersetzt jedoch nicht die Fensterlüftung und weicht von der genannten Norm ab.		
4.6.1.	8,00	Stück	**SEVi160Pro Lüftungssystem komplett (Umkehrlüfter)** für Wandstärken von 260 bis 650 mm, Fixrohr 650 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank (V4A), weiß RAL 9010 oder anthrazitgrau RAL 7016; quadratische Innenblende mit Filter, Wandöffnung 170 bis 180 mm, ohne Wanddurchbruch, komplett liefern und montieren	589,60	(4.716,80) Eventual
4.6.2.	2,00	Stück	**Ablüfter A160** für Wandstärken von 260 bis 650 mm, Fixrohr 650 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank (V4A), weiß RAL 9010 oder anthrazitgrau RAL 7016; Putzdeckel, Wandöffnung 170 bis 180 mm, einschl. Regler mit einstellbarer Nachlaufzeit und Feuchteregelung, Niederspannung 12V (Taster gesondert), ohne Wanddurchbruch, komplett liefern und montieren	323,88	(647,76) Eventual
4.6.3.	10,00	Stück	**SEVi 160 Rohbauträger 240mm** wärmegedämmte Einbauhilfe aus Neopor, 230x230 mm, 240 mm lang, an die Baustelle liefern und Einbauposition abstimmen - Einbau im Zuge des Aufmauerns durch Maurer	57,64	(576,40) Eventual
4.6.4.	8,00	Stück	**SEVi 160 Schalldämm-Komplettset (optional)** Schalldämmvariante gem. Prüfprotokoll für S160, "PLUS-Ausstattung", komplett liefern und montieren	88,78	(710,24) Eventual
4.6.5.	2,00	Stück	**Zentralregler SEC-20-BF mit Feuchtesensor** zum Anschluss von max. jeweils sechs Lüftern, 4-stufiger Pendel- oder Stoßlüftungsbetrieb,	261,60	(523,20) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**398.706,87**
			intergrierter Feuchtesensor (optional zuschaltbar); komplett liefern und montieren		
4.6.6.	2,00	Stück	**SEC-TOUCH-Regler** Zentralregler mit Multicolor-TFT-Touchscreen, zur Ansteuerung von bis zu jeweils 12 SEVi-Lüftern, komplett liefern und montieren	660,52	(1.321,04) Alternativ
4.6.7.	2,00	Stück	**SEC-SMART-Gateway/App-Anbindung (optional)** Cloud-/App-Anbindung der SEC-TOUCH-Steuerung, bestehend aus Gateway, Verbindungskabel und Netzwerkkabel; komplett liefern und montieren	424,82	(849,64) Eventual
4.6.8.	90,00	m	**Fernmeldeleitung IY(st)Y 4x2x0,8 mm²** liefern und montieren	3,52	(316,80) Eventual
			Summe 4.6. Dezentrale Lüftung für Wohnung 2 (Hägele)		**0,00**
4.7.			**PV-Anlage für Wohnung 1 (Petrusov)** *Auf Grund der Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen ist eine Komplettbelegung des Daches mit PV-Kollektoren möglich; alternativ kann eine Teilbelegung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.*		
4.7.1.	1,00	Stück	**Hausdach-PV-Anlage (Luxor 455 Wp/Modul) mit 16,38 kWp** bestehend aus: • 36 monokristallinen Solarmodulen Luxor 455 Wp (schwarze Rahmen), 25 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie, 10 Jahre Hersteller-Produktgarantie; Module werden nach Leistung sortiert • Wechselrichter (vorbehaltl. Lieferbarkeit): 1 Huawei 17MB0 Hybrid mit Überspannungsschutz, Hersteller-Garantie 10 Jahre, DC-Freischalter, für PV-Anlage bis max. 18 kWp • Montagesystem 1-lagig Alu/Edelstahl • Solarkabel, Adaptersets komplett liefern und montieren (tatsächlich	19.263,60	19.263,60

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**417.970,47**
			mögliche Modulanzahl nach örtlichen Gegebenheiten/Aufmaß; Gerüststellung bauseitig vorausgesetzt)		
4.7.2.	1,00	Stück	**Hausdach-PV-Anlage (Luxor 455 Wp/Modul) mit 10,01 kWp** bestehend aus: • 22 monokristallinen Solarmodulen Luxor 455 Wp (schwarze Rahmen), 25 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie, 10 Jahre Hersteller-Produktgarantie; Module werden nach Leistung sortiert • Wechselrichter (vorbehaltl. Lieferbarkeit): 1 Huawei 10kTL mit Überspannungsschutz, Hersteller-Garantie 10 Jahre, DC-Freischalter, für PV-Anlage bis max. 11 kWp • Montagesystem 1-lagig Alu/Edelstahl • Solarkabel, Adaptersets komplett liefern und montieren (Gerüststellung bauseitig vorausgesetzt)	11.772,20	(11.772,20) Alternativ
4.7.3.	1,00	Stück	**Speicher Luna 2000 7 kWh** Herstellergarantie 10 Jahre	4.831,20	4.831,20
4.7.4.	1,00	Stück	**Speicher Luna 2000 14 kWh** Herstellergarantie 10 Jahre	7.371,98	(7.371,98) Alternativ
4.7.5.	1,00	psch.	**Erdung der PV-Anlage** einschl. Verlegung der Erdungsleitung bis zum Übergabepunkt (ca. 40 m NYM 1x16 mm²) liefern und montieren	330,00	330,00
4.7.6.	1,00	Stück	**Stromkreisverteilung in ZA** für die Einspeisung der Wechselrichter, bestückt mit: • 1 Fehlerstromschutzschalter 4x40 A/0,3 A • 2 Sicherungsautomaten 3xC25A komplett liefern und montieren	462,00	462,00
4.7.7.	12,00	m	**Kabelkanal 60x80 mm** liefern und montieren	17,60	211,20

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**423.804,87**
4.7.8.	12,00	m	**Leitung NYY 5x6 mm²** als Zuleitung zum Wechselrichter liefern und montieren	11,66	139,92
4.7.9.	8,00	m	**DC-Leitung** innerhalb des Gebäudes verlegen	13,20	105,60
			Anschluss an Zähleranlage:		
4.7.10.	1,00	psch.	**Klein-/Befestigungsmaterial Hauptschalter** Berechnung nach Bedarf	132,00	132,00
4.7.11.	1,00	psch.	**anteilige Fahrzeugkosten**	11,00	11,00
4.7.12.	4,00	Std.	**Monteur**	69,30	277,20
			Hinweis: Für PV-Anlagen bis 30 kWp gilt aktuell ein Mehrwertsteuersatz von 0 %. In der Endsumme des Angebotes ist auf die PV-Anlage ein Mehrwertsteuersatz von 19 % enthalten (EDV-technisch nicht anders möglich), der tatsächlich jedoch nicht zur Abrechnung kommt.		
			Summe 4.7. PV-Anlage für Wohnung 1 (Petrusov)		**25.763,72**
4.8.			**PV-Anlage für Wohnung 2 (Hägele)** *Auf Grund der Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen ist eine Komplettbelegung des Daches mit PV-Kollektoren möglich; alternativ kann eine Teilbelegung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.*		
4.8.1.	1,00	Stück	**Hausdach-PV-Anlage (Luxor 455 Wp/Modul) mit 16,38 kWp** bestehend aus: • 36 monokristallinen Solarmodulen Luxor 455 Wp (schwarze Rahmen), 25 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie, 10 Jahre Hersteller-Produktgarantie; Module werden nach Leistung sortiert • Wechselrichter (vorbehaltl. Lieferbarkeit): 1 Huawei 17MB0 Hybrid mit Überspannungsschutz, Hersteller-Garantie 10	19.263,60	19.263,60

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**443.734,19**
			Jahre, DC-Freischalter, für PV-Anlage bis max. 18 kWp • Montagesystem 1-lagig Alu/Edelstahl • Solarkabel, Adaptersets komplett liefern und montieren (tatsächlich mögliche Modulanzahl nach örtlichen Gegebenheiten/Aufmaß; Gerüststellung bauseitig vorausgesetzt)		
4.8.2.	1,00	Stück	**Hausdach-PV-Anlage (Luxor 455 Wp/Modul) mit 10,01 kWp** bestehend aus: • 22 monokristallinen Solarmodulen Luxor 455 Wp (schwarze Rahmen), 25 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie, 10 Jahre Hersteller-Produktgarantie; Module werden nach Leistung sortiert • Wechselrichter (vorbehaltl. Lieferbarkeit): 1 Huawei 10kTL mit Überspannungsschutz, Hersteller-Garantie 10 Jahre, DC-Freischalter, für PV-Anlage bis max. 11 kWp • Montagesystem 1-lagig Alu/Edelstahl • Solarkabel, Adaptersets komplett liefern und montieren (Gerüststellung bauseitig vorausgesetzt)	11.772,20	(11.772,20) Alternativ
4.8.3.	1,00	Stück	**Speicher Luna 2000 7 kWh** Herstellergarantie 10 Jahre	4.831,20	4.831,20
4.8.4.	1,00	Stück	**Speicher Luna 2000 14 kWh** Herstellergarantie 10 Jahre	7.371,98	(7.371,98) Alternativ
4.8.5.	1,00	psch.	**Erdung der PV-Anlage** einschl. Verlegung der Erdungsleitung bis zum Übergabepunkt (ca. 40 m NYM 1x16 mm²) liefern und montieren	330,00	330,00
4.8.6.	1,00	Stück	**Stromkreisverteilung in ZA** für die Einspeisung der Wechselrichter, bestückt mit: • 1 Fehlerstromschutzschalter 4x40 A/0,3 A	462,00	462,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**449.357,39**
			• 2 Sicherungsautomaten 3xC25A komplett liefern und montieren		
4.8.7.	12,00	m	**Kabelkanal 60x80 mm** liefern und montieren	17,60	211,20
4.8.8.	12,00	m	**Leitung NYY 5x6 mm²** als Zuleitung zum Wechselrichter liefern und montieren	11,66	139,92
4.8.9.	8,00	m	**DC-Leitung** innerhalb des Gebäudes verlegen	13,20	105,60
			Anschluss an Zähleranlage:		
4.8.10.	1,00	psch.	**Klein-/Befestigungsmaterial Hauptschalter** Berechnung nach Bedarf	132,00	132,00
4.8.11.	1,00	psch.	**anteilige Fahrzeugkosten**	11,00	11,00
4.8.12.	4,00	Std.	**Monteur**	69,30	277,20
			Hinweis: Für PV-Anlagen bis 30 kWp gilt aktuell ein Mehrwertsteuersatz von 0 %. In der Endsumme des Angebotes ist auf die PV-Anlage ein Mehrwertsteuersatz von 19 % enthalten (EDV-technisch nicht anders möglich), der tatsächlich jedoch nicht zur Abrechnung kommt.		
			Summe 4.8. PV-Anlage für Wohnung 2 (Hägele)		**25.763,72**
			Summe 4. Elektroinstallation		**91.211,38**
5.			**Heizungs- und Sanitärinstallation**		
5.1.			**Wärmepumpenanlage mit Zubehör**		
5.1.1.	2,00	Stück	**Wärmepumpenanlage Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10** bestehend aus: • 1 Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A 10 • 1 Befestigung für Vitosol 200-TM, Montagesatz H Aufdach. Wellplatte 5+6	24.545,05	49.090,10

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**499.324,41**
			• 1 Heizungsfilter compact 2 • 1 Hocheffizienz Pumpengruppe • 1 Vitocell Modular 100-VE 250/50 • 1 Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 DN 20 10 bar • 1 Designverkleidung Konsole • 1 Designverkleidung Wandanschluss • 1 Anschluss-Set Wandmontage • 1 Temperatursensor NTC 10 k • 1 vorgenannte Wärmepumpe an Ort und Stelle schaffen, aufstellen und mit den Heizungsleitungen verbinden • 1 Caleffi Füllkombi BA 1/2" • 1 passende Ausdehnungsanlage liefern und montieren • 1 Elt-Verdrahtung (400 Volt Anschluss bauseitig durch Elektriker) • 1 Inbetriebnahme der Anlage, Einstellung auf den optimalen Wirkungsgrad		
			Summe 5.1. Wärmepumpenanlage mit Zubehör		**49.090,10**
5.2.			**Flächenheizung mit Zubehör**		
5.2.1.	2,00	-	**Fußbodenheizung** bestehend aus: • 1.400,00 m Euroval Sicherheitsrohr: Sauerstoffdichtes und schweißbares Euroval®-Sicherheitsrohr, Clipschiene, Ovalmuffe und Verteileranschlüsse. Die patentierte, leistungsoptimierte ovale Rohrgeometrie bringt Ihnen viele Vorteile. Der kleine Durchmesser in der Breite ermöglicht enge Biegeradien und damit einen kleinen Verlegeabstand, was Ihnen eine hohe Wohnbehaglichkeit durch einen gleichmäßig warmen Boden garantiert. Der größere Durchmesser in der Höhe gewährleistet einen verbesserten Wärmeaustausch und eine reaktionsschnelle Heizdynamik. Sie profitieren durch niedrigere Vorlauftemperaturen und damit von einer hohen Wirtschaftlichkeit. Die Euroval®-Fußboden-Systemheizung ist mit dem Austria	7.098,94	14.197,88

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**513.522,29**
			Gütesiegel ausgezeichnet. Alle Systemteile werden nach österreichischen und europäischen Normen geprüft. Als zusätzlichen Vertauensbeweis erhalten Sie eine zehnjährige Systemgarantie • 20,00 Ovalschweißmuffen • 441,00 Euroval Clipschienen • 60,00 Euroval-Verteileranschlussstück 50 cm *Hinweis: In Räumen, beispielsweise in Bädern, in denen die Heizleistung der Fußbodenheizung nicht ausreichend ist, empfehlen wir den Einsatz einer zusätzlichen Wandheizung. Der Heizungsinstallateur berät Sie gerne.*		
5.2.2.	4,00	Kanister	**Estrichvergütung** Euroval-ECO 30	224,03	896,12
5.2.3.	1,00	-	**Verteilung und Steuerung Wohnung 1** bestehend aus: • 1,00 HA-Ovalverteiler für 5 Gruppen zum Heizen und Kühlen • 1,00 HA-Ovalverteiler für 6 Gruppen zum Heizen und Kühlen • 11,00 COSMO Standard Stellantrieb 230V IP54, M30x1,5mm, stroml. zu, man. Arretierung • 4,00 Flanschkugelhahn • 10,00 COSMO elektronischer Raumthermostat 230V Heizen Aufputz RAL9010 • Anschluss der Heizungsleitungen an das vorh. Rohrnetz	1.446,50	1.446,50
5.2.4.	1,00	-	**Verteilung und Steuerung Wohnung 2** bestehend aus: • 1,00 HA-Ovalverteiler für 6 Gruppen zum Heizen und Kühlen • 1,00 HA-Ovalverteiler für 7 Gruppen zum Heizen und Kühlen • 13,00 COSMO Standard Stellantrieb 230V IP54, M30x1,5mm, stroml. zu, man. Arretierung • 4,00 Flanschkugelhahn	1.611,50	1.611,50

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**517.476,41**
			• 11,00 COSMO elektronischer Raumthermostat 230V Heizen Aufputz RAL9010 • Anschluss der Heizungsleitungen an das vorh. Rohrnetz		
5.2.5.	4,00	Stück	**Einbauschrank HK-Verteiler** Einbauschrank für bis zu 9 Heizkreise	236,54	(946,16) Eventual
5.2.6.	80,00	Std.	**Monteur zur Montage der Fußbodenheizungskomponenten**	72,60	5.808,00
			Summe 5.2. Flächenheizung mit Zubehör		**23.960,00**
5.3.			**Ver- und Entsorgungsleitungen mit Zubehör**		
5.3.1.	57,00	m	**Grundleitungen NW100** KG-Rohr NW 100 - als Grundleitung innerhalb des Gebäudes - einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Erdarbeiten bis 60 cm Grabentiefe, liefern und verlegen	54,45	3.103,65
5.3.2.	12,00	Stück	**Mauerkragen** Mauerkragen Nenngröße 110 mm liefern und einbauen (für Durchführung der Grundleitungsrohre durch die Sohle)	29,04	348,48
5.3.3.	12,00	Stück	**Anschlusstrichter** Mehrkosten für Anschlusstrichter AT 110 (Fabr. Hauff)	42,46	509,52
5.3.4.	2,00	Stück	**Abnahme der Grundleitung durch die Abwasserbehörde**	165,00	330,00
5.3.5.	21,00	m	**Silent-PP-Rohr NW 100** Silent-PP-Rohr NW 100 einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungsmaterial liefern und verlegen	38,50	808,50
5.3.6.	2,00	m	**Silent-PP-Rohr NW 70** Silent-PP-Rohr NW 70 einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungsmaterial liefern und verlegen	35,20	70,40
5.3.7.	20,00	m	**Silent-PP-Rohr NW 50**	31,90	638,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**529.092,96**
			Silent-PP-Rohr NW 50 einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungsmaterial liefern und verlegen		
5.3.8.	21,00	m	**Schallschutzschlauch DN 100** liefern und montieren	7,81	164,01
5.3.9.	2,00	m	**Schallschutzschlauch DN 70** liefern und montieren	7,04	14,08
5.3.10.	20,00	m	**Schallschutzschlauch DN 50** liefern und montieren	6,44	128,80
5.3.11.	3,00	Stück	**Reinigungsrohr NW 100 (Zulage)** HT-Reinigungsrohr NW 100 - als Zulage - liefern und montieren	35,31	105,93
5.3.12.	3,00	Stück	**Anschluss Dachentlüftung** Anschluss Dachentlüftung herstellen	37,46	112,38
5.3.13.	4,00	m	**Verbundrohr 26 x 3,0 mm** Verbundrohr 26 x 3,0 mm liefern und verlegen	20,24	80,96
5.3.14.	33,00	m	**Verbundrohr 20 x 2,0 mm** Verbundrohr 20 x 2,0 mm liefern und verlegen	17,27	569,91
5.3.15.	183,00	m	**Verbundrohr 16 x 2,0 mm** Verbundrohr 16 x 2,0 mm liefern und verlegen	14,58	2.668,14
5.3.16.	0,45	-	**Zuschlag auf die Rohrsumme der vorgenannten Positionen** für Form- und Verbindungsstücke und Befestigungsmaterial, das sind von Euro	3.319,01	1.493,55
5.3.17.	4,00	m	**Dämmung Kaltwasserleitung für Verbundrohr 25 mm** liefern und montieren	6,77	27,08
5.3.18.	24,00	m	**Dämmung Kaltwasserleitung für Verbundrohr 20 mm** liefern und montieren	6,49	155,76
5.3.19.	111,00	m	**Dämmung Kaltwasserleitung für Verbundrohr 16**	6,05	671,55

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**535.285,11**
			mm liefern und montieren		
5.3.20.	9,00	m	**Dämmung Warmwasserleitung für Verbundrohr 20 mm** liefern und montieren	8,20	73,80
5.3.21.	72,00	m	**Dämmung Warmwasserleitung für Verbundrohr 16 mm** liefern und montieren	7,10	511,20
5.3.22.	2,00	Stück	**Zirkulationspumpe** Zirkulationspumpe, Fabrikat Wilo Typ Star Z Nova oder ähnlich, einschl. zweier Absperrventile 3/4" und Verschraubungen liefern und montieren	317,46	634,92
5.3.23.	50,00	m	**Zirkulationsleitung mit Dämmung** Zirkulationsleitung einschl. Dämmung und Formteile liefern und montieren	28,23	1.411,50
5.3.24.	2,00	Stück	**Zeitschaltuhr** Zeitschaltuhr liefern und montieren	13,20	26,40
5.3.25.	2,00	Stück	**Anschluss Wasserzähleranlage** Anschluss an die Wasserzähleranlage herstellen, einschl. Hinzulieferung der erforderlichen Formstücke	117,57	235,14
5.3.26.	2,00	Stück	**Anschluss Warmwasserbereiter** Anschluss an den Warmwasserbereiter einschl. der Sicherheitsarmaturen und Formstücke liefern und montieren	198,00	396,00
5.3.27.	2,00	Stück	**Hauswasserstation** Hauswasserstation 1" liefern und montieren	234,63	469,26
5.3.28.	2,00	Stück	**Wasseruhr** Wasseruhr für Kaltwasser komplett liefern und montieren	44,80	89,60
			Summe 5.3. Ver- und Entsorgungsleitungen mit Zubehör		**15.848,52**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**539.132,93**
5.4.			**Einrichtungsgegenstände mit Zubehör**		
5.4.1.	1,00	Stück	**Edelstahlduschrinne** Duschrinne als Edelstahlrinne einschl. Ablaufkörper, Länge 1,0 m, liefern und montieren (ohne Estrich-, Fliesen- und Abdichtungsarbeiten - Gefälleestrich erforderlich)	612,37	612,37
5.4.2.	1,00	Stück	**Bodengleiches Duschpad, 170x100 cm** Bodengleiches Duschpad einschl. Bodenablauf, Fabrikat Schedel, Modul 170 x 100 cm, liefern und montieren (ohne Fliesen- und Abdichtungsarbeiten)	825,00	825,00
5.4.3.	2,00	Stück	**Bodengleiches Duschpad, 90x90 cm** Bodengleiches Duschpad einschl. Bodenablauf, Fabrikat Schedel, Modul 90 x 90 cm, liefern und montieren (ohne Fliesen- und Abdichtungsarbeiten)	528,00	1.056,00
5.4.4.	3,00	Stück	**Unterbauelemente für Duschboard** liefern und montieren	104,50	313,50
5.4.5.	2,00	Stück	**Duschtür b=90 cm Echtglas** liefern und montieren	797,50	1.595,00
5.4.6.	4,00	Stück	**Einhebel-Brausebatterie** Grohe Einhebel-Brausebatterie verchromt liefern und montieren	138,60	554,40
5.4.7.	4,00	Stück	**Mehrpreis für Thermostatbatterie** in Aufputz-Ausführung	49,50	198,00
5.4.8.	4,00	Stück	**Mehrpreis für Thermostatbatterie** in Unterputz-Ausführung	373,34	(1.493,36) Eventual
5.4.9.	4,00	Stück	**Brausegarnitur** Grohe Brausegarnitur verchromt bestehend aus Brausestange, Brauseschlauch ca. 1500 mm und Handbrause liefern und montieren	79,97	319,88
5.4.10.	2,00	Stück	**Stahl-Körperform Einbauwanne 180 x 80 cm** liefern und montieren	574,20	1.148,40
5.4.11.	2,00	Stück	**Grohe Einhand-Wannenbatterie 1/2"**	192,50	385,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**546.140,48**
			komplett mit Handbrause, Brauseschlauch und Wandhalter liefern und montieren		
5.4.12.	4,00	Stück	**Wand-WC-Anlage** Wand-WC-Anlage bestehend aus Wandtiefspül-WC, WC-Sitz mit Edelstahlscharnieren, 2-Mengen-Drückertaste, Geberit UP-Spülkasten und Schallschutzset liefern und montieren	530,20	2.120,80
5.4.13.	4,00	Stück	**Vorwandkonstruktion für Wand-WC** Mehrpreis zur Wand-WC-Position für die Ausführung einer Vorwandkonstruktion, b/h: 100/120 cm	333,25	1.333,00
5.4.14.	4,00	Stück	**Papierrollenhalter** Verchromter Papierrollenhalter komplett liefern und montieren	39,84	159,36
5.4.15.	2,00	Stück	**Waschtisch 60 cm** Porzellan-Waschtisch 60 cm in weiß, einschl. 2 verchromter Eckventile 1/2", einer verchromten Einhebel-Waschtischbatterie, Fabrikat Grohe, Röhrengeruchverschluss und Befestigungsteilen liefern und montieren	305,80	611,60
5.4.16.	2,00	Stück	**Kristallspiegel** Kristallspiegel 60 x 40 cm komplett mit Befestigungsklammern liefern und montieren	34,72	69,44
5.4.17.	2,00	Stück	**Porzellan-Ablage weiß 60 cm** einschl. Befestigungssatz liefern und montieren	47,85	(95,70) Eventual
5.4.18.	2,00	Stück	**Handwaschbecken** Porzellan-Handwaschbecken in weiß, einschl. 2 verchromter Eckventile 1/2", einer verchromten Einhebel-Waschtischbatterie, Fabrikat Grohe, Röhrengeruchverschluß und Befestigungsteilen liefern und montieren	251,90	503,80
5.4.19.	2,00	Stück	**Kristallspiegel** Kristallspiegel 50 x 40 cm komplett mit Befestigungsklammern liefern und montieren	30,75	61,50
5.4.20.	2,00	Stück	**Porzellan-Ablage weiß 50 cm**	42,13	(84,26)

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**550.999,98**
			einschl. Befestigungssatz liefern und montieren		Eventual
5.4.21.	4,00	Stück	**Handtuchhalter** Zweiarmige verchromte Handtuchhalter einschl. Befestigung liefern und montieren	44,88	179,52
5.4.22.	3,00	Stück	**Spülenanschluss** Spülenanschluss herstellen, einschl. Lieferung und Montage von verchromten Eckventilen	71,50	214,50
5.4.23.	3,00	Stück	**Anschlüsse Geschirrspülmaschine** Anschlüsse für eine Geschirrspülmaschine herstellen, einschl. Lieferung eines verchromten WAS-Untertischventils 1/2" mit Zubehör; als Zulage	43,43	130,29
5.4.24.	2,00	Stück	**Anschlüsse Waschmaschine** Anschlüsse für eine Waschmaschine herstellen, einschl. Lieferung eines WM-Geruchverschlusses, und eines verchromten Zapfhahnes 1/2" mit RU und RV	71,50	143,00
5.4.25.	2,00	Stück	**Frostsichere Außenzapfstelle** Frostsichere Außenzapfstelle komplett liefern und montieren	132,22	264,44
			Summe 5.4. Einrichtungsgegenstände mit Zubehör		**12.798,80**
5.5.			**Insgemeinkosten**		
5.5.1.	1,00	-	**Zuschlag 7,5 %** für alle Insgemeinkosten wie Fracht und Transport der Materialien und Werkzeuge, sowie Rücktransport der letzteren, zur Baustelleneinrichtung, Baustellenüberwachung, Abdrücken der Anlage, sowie erforderliche Einregulierungsarbeiten und Einweisung des Betreibers, auf die angebotenen Positionen, auf 101697,42 Euro	7.627,31	7.627,31
			Summe 5.5. Insgemeinkosten		**7.627,31**
			Summe 5. Heizungs- und Sanitärinstallation		**109.324,73**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**559.559,04**
6.			**Fenster/Außentüren/Rollläden**		
6.1.			**Fenster/Außentüren/Rollläden Wohnung 1 (Petrusov)** Grundausstattung für alle Elemente, Abweichungen sind ggf. in den Positionen angegeben: Profile: Kunststoff PaXabsolut Neo • Blendrahmen 84 mm • Flügelrahmen 82 mm • Pfosten/Kämpfer 92 mm • Stulp 56 mm • Oberfläche außen: Acrylcolor RAL7039 quarzgrau • Oberfläche innen: weiß Glas: • Ug=0.6 W/(m²K) • Aufbau: 4b/14/ 4 /14/4b • 33 dB • Float 4mm Ausführung: • PaXsecura 050, Griff mit Druckknopf, weiß, umlaufende Pilzkopfverriegelung Rollladenaufsatzelement (RAE) als Putzkasten 2, Ausführung Klinker • Material: PUR-Hartschaum • Kastehöhe 280 mm • Kastentiefe: 270 mm • mit Standarddämmeinlage • Farbe: Recyclat, Farbe Kastendeckel: weiß • Revision: nach unten • Motor mit selbsteinstellenden Endpunkten • Rollladenprofil ALU-Maxi A52, mit Rillen, Farbe: quarzgrau (ähnlich RAL 7039), mit Winkelendschiene klappbar, Ausladung 40 mm, Farbe Endstab: silber eloxiert • Kunststoff-Rollladenführung, 58x37 mm, Farbe:		

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**559.559,04**
			RAL 7039 quarzgrau, matt glatt		
			Lieferung und fachgerechte Montage, in bauseitig geeignete Neubauöffnungen		
6.1.1.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1090 x 1420 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (WC EG)	1.762,00	1.762,00
6.1.2.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1590 x 1420 mm DK/DK 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.85 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Gast EG)	2.353,44	2.353,44
6.1.3.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenstertür wie vor beschrieben** **1090 x 2270 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (HAR EG)	2.388,38	2.388,38
6.1.4.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **2340 x 920 mm DK/DK/D(Stulp) 3-flg.** (Wohnküche EG)	2.840,97	2.840,97
6.1.5.	2,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenstertür wie vor beschrieben** **1590 x 2270 mm DK/D(Stulp) 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Wohnküche EG)	3.282,13	6.564,26
6.1.6.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben**	1.762,00	1.762,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**577.230,09**
			1090 x 1390 mm DK 1-flg. g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Bad DG)		
6.1.7.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **840 x 1390 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Büro DG)	1.602,73	1.602,73
6.1.8.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1090 x 2170 mm** **Feld oben: DK 1-flg.** **Feld unten: Festverglasung (Trav)** **Teilung in der Höhe 1270 : 900** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.82 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Schlafen DG)	2.423,60	2.423,60
6.1.9.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1590 x 1390 mm DK/DK 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.85 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Kind 1 DG)	2.353,44	2.353,44
6.1.10.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1590 x 920 mm DK/DK 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.85 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Kind 1 DG)	1.994,23	1.994,23
6.1.11.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben**	3.426,92	3.426,92

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**589.031,01**
			1590 x 2170 mm **Feld oben: DK/DK 2-flg.** **Feld unten: Festverglasung (Trav)** **Teilung in der Höhe 1270 : 900** **Teilung in der Breite 1/2 : 1/2** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.82 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Schlafen DG)		

6.1.12.	1,00	Stück	**PaX Entrée Aluminium-Haustür mit Seitenteil, einwärts öffnend, AM04400**
			1590 x 2300 mm
			Teilung in der Breite 1040 : 550
			• Blendrahmen 86 mm
			• Pfosten 110,5 mm
			• Feld 1:
			  • Haustür DIN-Links
			  • Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 35 x 60mm, mit 3 Schlüsseln
			  • Aktionsmodell AM04400, beidseitig flügelüberdeckend, beidseitig rahmenlos, Grundplatte Aluminium, außen RAL 7038 Achatgrau, innen: RAL 9016 verkehrsweiss, Oberflächen matt glatt;
			  ISO-3fach-Glas klar, Glasaufbau: Float/Float/Float 6b/27/4/32/6, Ug=1.0 W/(m²K), ohne Spion
			  • Griffstange 1010, Stützen gerade, d=32mm, Farbe: Edelstahl matt, 800 mm lang, BA: 600mm
			  • Schlüssellochfassung 0308 + Logo, Farbe: Edelstahl matt
			  • Innendrücker 0011 auf Rund-Rosette, inkl. PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl matt
			• Feld 2: Seitenteil fest
			Ud-Wert: 0.98 W/(m²K) DIN 10077-1
			Lieferung und Montage
				5.762,50	5.762,50

6.1.13.	1,00	Stück	**PaX absolut Kunststoff-Haustür mit Seitenteil, einwärts öffnend, 6847-50**	5.317,71	(5.317,71) Alternativ

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**594.793,51**

			1590 x 2300 mm
			Teilung in der Breite 1040 : 550
			• Blendrahmen 84 mm
			• Pfosten 92 mm
			• Feld 1:
			  • Haustür DIN-Links
			  • Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 35 x 60mm, mit 3 Schlüsseln
			  • Haustürfüllung Modell 6847-50, außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, in Ausführung Basis, Grundplatte Aluminium, ohne zus. Ornamentrahmen, außen RAL 7039 quarzgrau, innen: RAL 9016 verkehrsweiss, Oberflächen matt glatt;
			  ISO-3fach-Glas klar, Ug=0.8 W/(m²K), mit thermisch verbessertem Randverbund
			  • Griffstange 1020, Stützen schräg, d=32mm, Farbe: Edelstahl matt, 800 mm lang, BA: 600mm
			  • PZ-Rosette rund mit ZA 0000, Farbe: Edelstahl matt
			  • Innendrücker 0000 auf Rund-Rosette, inkl. PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl matt
			• Feld 2: Seitenteil fest
			Ud-Wert: 0.90 W/(m²K) DIN 10077-1
			Lieferung und Montage		

			Summe 6.1. Fenster/Außentüren/Rollläden Wohnung 1 (Petrusov)		**35.234,47**
6.2.			**Fenster/Außentüren/Rollläden Wohnung 2 (Hägele)** Grundausstattung für alle Elemente, Abweichungen sind ggf. in den Positionen angegeben: Profile: Kunststoff PaXabsolut Neo • Blendrahmen 84 mm • Flügelrahmen 82 mm • Pfosten/Kämpfer 92 mm • Stulp 56 mm • Oberfläche außen: Acrylcolor RAL7039		

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**594.793,51**
			quarzgrau • Oberfläche innen: weiß Glas: • Ug=0.6 W/(m²K) • Aufbau: 4b/14/ 4 /14/4b • 33 dB • Float 4mm Ausführung: • PaXsecura 050, Griff mit Druckknopf, weiß, umlaufende Pilzkopfverriegelung Rollladenaufsatzelement (RAE) als Putzkasten 2, Ausführung Klinker • Material: PUR-Hartschaum • Kastehöhe 280 mm • Kastentiefe: 270 mm • mit Standarddämmeinlage • Farbe: Recyclat, Farbe Kastendeckel: weiß • Revision: nach unten • Motor mit selbsteinstellenden Endpunkten • Rollladenprofil ALU-Maxi A52, mit Rillen, Farbe: quarzgrau (ähnlich RAL 7039), mit Winkelendschiene klappbar, Ausladung 40 mm, Farbe Endstab: silber eloxiert • Kunststoff-Rollladenführung, 58x37 mm, Farbe: RAL 7039 quarzgrau, matt glatt Lieferung und fachgerechte Montage, in bauseitig geeignete Neubauöffnungen		
6.2.1.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1090 x 1420 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (WC EG)	1.762,00	1.762,00
6.2.2.	2,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben**	2.353,44	4.706,88

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**601.262,39**
			1590 x 1420 mm DK/DK 2-flg. g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.85 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Gast/Wohnküche EG)		
6.2.3.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **840 x 1420 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (HAR EG)	1.602,73	1.602,73
6.2.4.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenstertür wie vor beschrieben** **2340 x 2270 mm PSK 2-tlg.** **Teilung in der Breite 1/2 : 1/2** **Feld 1: Parallel-Schiebe-Kipp-Element mit abschließbarem Griff** **Feld 2: Festverglasung** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.82 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Wohnküche EG)	4.973,09	4.973,09
6.2.5.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenstertür wie vor beschrieben** **1590 x 2270 mm DK/D(Stulp) 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Wohnküche EG)	3.282,13	3.282,13
6.2.6.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1090 x 1390 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Büro DG)	1.762,00	1.762,00
6.2.7.	2,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor**	2.353,44	4.706,88

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**617.589,22**
			beschrieben **1590 x 1390 mm DK/DK 2-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.85 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Schlafen, Kind 2 DG)		
6.2.8.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **840 x 1390 mm DK 1-flg.** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.81 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Bad DG)	1.602,73	1.602,73
6.2.9.	1,00	Stück	**PaXabsolut Neo Kunststofffenster wie vor beschrieben** **1590 x 2170 mm** **Feld oben: DK/DK 2-flg.** **Feld unten: Festverglasung (Trav)** **Teilung in der Höhe 1270 : 900** **Teilung in der Breite 1/2 : 1/2** g-Wert: 49.00%, T-Wert: 70.00%, Uw-Wert: 0.82 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 38 dB (Kind 1 DG)	3.426,92	3.426,92
6.2.10.	1,00	Stück	**PaX Entrée Aluminium-Haustür mit Seitenteil, einwärts öffnend, AM04400** **1090 x 2300 mm** • Blendrahmen 86 mm • Haustür DIN-Rechts • Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 35 x 60mm, mit 3 Schlüsseln • Aktionsmodell AM04400, beidseitig flügelüberdeckend, beidseitig rahmenlos, Grundplatte Aluminium, außen RAL 7038 Achatgrau, innen: RAL 9016 verkehrsweiss, Oberflächen matt glatt; ISO-3fach-Glas klar, Glasaufbau: Float/Float/Float 6b/27/4/32/6, Ug=1.0 W/(m²K), ohne Spion • Griffstange 1010, Stützen gerade, d=32mm,	4.703,52	4.703,52

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**627.322,39**
			Farbe: Edelstahl matt, 800 mm lang, BA: 600mm • Schlüssellochfassung 0308 + Logo, Farbe: Edelstahl matt • Innendrücker 0011 auf Rund-Rosette, inkl. PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl matt Ud-Wert: 0.89 W/(m²K) DIN 10077-1 Lieferung und Montage		
6.2.11.	1,00	Stück	**PaX absolut Kunststoff-Haustür mit Seitenteil, einwärts öffnend, 6847-50** **1090 x 2300 mm** • Blendrahmen 84 mm • Haustür DIN-Rechts • Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 35 x 60mm, mit 3 Schlüsseln • Haustürfüllung Modell 6847-50, außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, in Ausführung Basis, Grundplatte Aluminium, ohne zus. Ornamentrahmen, außen RAL 7039 quarzgrau, innen: RAL 9016 verkehrsweiss, Oberflächen matt glatt; ISO-3fach-Glas klar, Ug=0.8 W/(m²K), mit thermisch verbessertem Randverbund • Griffstange 1020, Stützen schräg, d=32mm, Farbe: Edelstahl matt, 800 mm lang, BA: 600mm • PZ-Rosette rund mit ZA 0000, Farbe: Edelstahl matt • Innendrücker 0000 auf Rund-Rosette, inkl. PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl matt Ud-Wert: 1.00 W/(m²K) DIN 10077-1 Lieferung und Montage	4.272,24	(4.272,24) Alternativ
			Summe 6.2. Fenster/Außentüren/Rollläden Wohnung 2 (Hägele)		**32.528,88**
			Summe 6. Fenster/Außentüren/Rollläden		**67.763,35**
7.			**Fliesenarbeiten** berücksichtigte Höhen für die Wandfliesen: • Bäder umlaufend 1,50 m • Duschbereiche 2,55 m		

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**627.322,39**
			• Gäste-WCs umlaufend 1,20 m • übrige geflieste Räume: nur Fliesensockel		
7.1.			**Fliesenarbeiten Wohnung 1 (Petrusov)**		
			Duschbad EG:		
7.1.1.	15,50	m²	**Wandfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Wandfliesen ansetzen und zementär verfugen; einschl. Grundierung	74,58	1.155,99
7.1.2.	17,00	m²	**Materiallieferung: Wandfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	510,00
7.1.3.	3,20	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	220,80
7.1.4.	4,50	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	135,00
			Bad OG:		
7.1.5.	25,00	m²	**Wandfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Wandfliesen ansetzen und zementär verfugen; einschl. Grundierung	74,58	1.864,50
7.1.6.	27,00	m²	**Materiallieferung: Wandfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	810,00
7.1.7.	8,50	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	586,50
7.1.8.	11,00	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-**	30,00	330,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**632.935,18**
			Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m² nach Wahl des Bauherrn		
			Sonstige Arbeiten Duschbad EG + Bad OG:		
7.1.9.	1,00	psch.	**Abdichtung Feuchtraum (Boden/Wand Duschbereich)** Herstellen einer alternativen Abdichtung nach Herstellervorgaben sowie ZDB Merkblatt: Abdichtungen in Feuchträumen sowie bei Bodenabläufen im Estrich Material: • Abdicht-/Entkopplungsbahn oder Dichtschlämme (Bodenbereich) • Abdichtbahn oder Flüssigfolie (Wandbereich) inkl. aller Formteile und Dichtbänder	1.320,00	1.320,00
7.1.10.	12,15	m	**Eckschutzschienen Kunststoff** Eckschutzschienen aus Edelstahl an sichtbaren Kanten der Wandflächen liefern und einbauen (Fabrikat Schlüter Rondec oder Quadec, gebürstet)	23,10	280,67
7.1.11.	1,00	Stück	**Anarbeitung Duschrinne oder Bodenablauf** als Zulage	104,50	104,50
7.1.12.	25,00	Stück	**Montagelöcher** in Wand- oder Bodenfliesen herstellen	8,80	220,00
			Bodenfliesen HWR/Abstr./Diele/Küche:		
7.1.13.	37,50	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	2.587,50
7.1.14.	14,00	m	**Sockel aus Bodenfliesen** Sockel aus Bodenfliese geschnitten im Dünnbettverfahren ansetzen und zementär verfugen	16,50	231,00
7.1.15.	41,00	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²**	30,00	1.230,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**638.908,85**
			nach Wahl des Bauherrn		
7.1.16.	1,00	psch.	**Treppenbelag** mit Fliesen wie vor, einschl. Schienen und wandseitigem Sockel	3.300,00	3.300,00
			Allgemeine Arbeiten:		
7.1.17.	80,00	m	**Eckfugen mit Silicon füllen** Herstellen einer elastischen Eckfugenausbildung im Fliesenbereich; einschl. Material *(Siliconfugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung)*	10,78	862,40
7.1.18.	1,00	Stück	**Badewanne abmauern** 1 lange Seite mit Ytong oder Wedibauelementen abmauern, einschl. Material und Arbeitslohn.und Ablage am Kopfende	258,50	258,50
7.1.19.	1,00	Std.	**Facharbeiter** für folgende Arbeiten: Arbeit nach Anweisung Bauleitung, Wandflächen abkratzen etc.	69,85	69,85
7.1.20.	1,00	psch.	**Baustelleneinrichtung** Baustelleneinrichtung und Maschineneinsatz je Wohnung pauschal: Flex, Quirl, Bohrkronen, Geschirr, Schwämme, Schneidwerkzeuge, Fahrzeugkostenbeteiligung, Anfahrten etc.	82,50	82,50
7.1.21.	8,50	m	**Edelstahlabschlussschienen** Edelstahlabschlussschienen (Schlüter Jolly oder glw.) an Treppenstufen oder zu Räumen mit anderen Bodenbelägen liefern und einarbeiten	18,70	158,95
7.1.22.	10,00	Stück	**Hin-/Rückfahrten 140 km, Fahrzeugkostenbeteiligung**	110,00	1.100,00
7.1.23.	4,00	Stück	**Versiegelung von Waschbecken und WCs**	27,50	110,00
7.1.24.	2,00	m²	**Gefälleestrich im Duschbereich** Herstellung einschl. Materialanteil	275,00	550,00
7.1.25.	1,00	m²	**Verlegemehraufwand für kalibriertes Fliesenmaterial**	5,50	(5,50) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**645.401,05**
7.1.26.	1,00	m²	**Verlegemehraufwand Bodenfliesen für Fliesenformat 60 x 60 cm**	5,50	(5,50) Eventual
			Summe 7.1. Fliesenarbeiten Wohnung 1 (Petrusov)		**18.078,66**
7.2.			**Fliesenarbeiten Wohnung 2 (Hägele)**		
			Duschbad EG:		
7.2.1.	15,00	m²	**Wandfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Wandfliesen ansetzen und zementär verfugen; einschl. Grundierung	74,58	1.118,70
7.2.2.	17,00	m²	**Materiallieferung: Wandfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	510,00
7.2.3.	3,10	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	213,90
7.2.4.	4,50	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	135,00
			Bad OG:		
7.2.5.	27,50	m²	**Wandfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Wandfliesen ansetzen und zementär verfugen; einschl. Grundierung	74,58	2.050,95
7.2.6.	30,00	m²	**Materiallieferung: Wandfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	900,00
7.2.7.	8,50	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	586,50

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**650.916,10**
7.2.8.	11,00	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m²** nach Wahl des Bauherrn	30,00	330,00
			Sonstige Arbeiten Duschbad EG + Bad OG:		
7.2.9.	1,00	psch.	**Abdichtung Feuchtraum (Boden/Wand Duschbereich)** Herstellen einer alternativen Abdichtung nach Herstellervorgaben sowie ZDB Merkblatt: Abdichtungen in Feuchträumen sowie bei Bodenabläufen im Estrich Material: • Abdicht-/Entkopplungsbahn oder Dichtschlämme (Bodenbereich) • Abdichtbahn oder Flüssigfolie (Wandbereich) inkl. aller Formteile und Dichtbänder	1.375,00	1.375,00
7.2.10.	13,00	m	**Eckschutzschienen Kunststoff** Eckschutzschienen aus Edelstahl an sichtbaren Kanten der Wandflächen liefern und einbauen (Fabrikat Schlüter Rondec oder Quadec, gebürstet)	23,10	300,30
7.2.11.	1,00	Stück	**Anarbeitung Duschrinne oder Bodenablauf** als Zulage	104,50	104,50
7.2.12.	25,00	Stück	**Montagelöcher** in Wand- oder Bodenfliesen herstellen	8,80	220,00
			Bodenfliesen HWR/Abstr./Diele/Küche:		
7.2.13.	27,00	m²	**Bodenfliesen im Dünnbettverfahren Format 30x60 cm** Bodenfliesen verlegen und grau verfugen; einschl. Grundierung Verlegeart: wilder Verband oder Kreuzfuge	69,00	1.863,00
7.2.14.	22,00	m	**Sockel aus Bodenfliesen** Sockel aus Bodenfliese geschnitten im Dünnbettverfahren ansetzen und zementär verfugen	16,50	363,00
7.2.15.	33,00	m²	**Materiallieferung: Bodenfliese zum Netto-**	30,00	990,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**656.461,90**
			Ladenverkaufspreis bis 30,00 €/m² nach Wahl des Bauherrn		
			Allgemeine Arbeiten:		
7.2.16.	80,00	m	**Eckfugen mit Silicon füllen** Herstellen einer elastischen Eckfugenausbildung im Fliesenbereich; einschl. Material *(Siliconfugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung)*	10,78	862,40
7.2.17.	1,00	Stück	**Badewanne abmauern** 1 lange Seite mit Ytong oder Wedibauelementen abmauern, einschl. Material und Arbeitslohn.und Ablage am Kopfende	258,50	258,50
7.2.18.	1,00	Std.	**Facharbeiter** für folgende Arbeiten: Arbeit nach Anweisung Bauleitung, Wandflächen abkratzen etc.	69,85	69,85
7.2.19.	1,00	psch.	**Baustelleneinrichtung** Baustelleneinrichtung und Maschineneinsatz je Wohnung pauschal: Flex, Quirl, Bohrkronen, Geschirr, Schwämme, Schneidwerkzeuge, Fahrzeugkostenbeteiligung, Anfahrten etc.	82,50	82,50
7.2.20.	8,50	m	**Edelstahlabschlussschienen** Edelstahlabschlussschienen (Schlüter Jolly oder glw.) an Treppenstufen oder zu Räumen mit anderen Bodenbelägen liefern und einarbeiten	18,70	158,95
7.2.21.	10,00	Stück	**Hin-/Rückfahrten 140 km, Fahrzeugkostenbeteiligung**	110,00	1.100,00
7.2.22.	4,00	Stück	**Versiegelung von Waschbecken und WCs**	27,50	110,00
7.2.23.	2,00	m²	**Gefälleestrich im Duschbereich** Herstellung einschl. Materialanteil	275,00	(550,00) Eventual
7.2.24.	1,00	m²	**Verlegemehraufwand für kalibriertes Fliesenmaterial**	5,50	(5,50) Eventual
7.2.25.	1,00	m²	**Verlegemehraufwand Bodenfliesen für Fliesenformat 60 x 60 cm**	5,50	(5,50) Eventual

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**659.104,10**
			Summe 7.2. Fliesenarbeiten Wohnung 2 (Hägele)		**13.703,05**
			Summe 7. Fliesenarbeiten		**31.781,71**
8.			**Malerarbeiten**		
8.1.			**Malerarbeiten Wohnung 1 (Petrusov)**		
8.1.1.	68,50	m²	**Gipskarton spachteln Q3** neue Oberflächen aus Gipskartonplatten (Dachschrägen, Decken) in mehreren Arbeitsgängen malerfertig spachteln; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies oder für direkten Anstrich	13,86	949,41
8.1.2.	71,00	m²	**Filigran-Betondecke spachteln** Fugen der Untersicht der Filigran-Betondecke füllen, spachteln und malerfertig glätten; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies	7,92	562,32
8.1.3.	389,50	m²	**Wandflächen spachteln Q3** neue Putz-/Wandoberflächen in mehreren Arbeitsgängen spachteln und schleifen; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies oder für direkten Anstrich	7,92	3.084,84
8.1.4.	529,00	m²	**Grundierung** Decken- und Wandflächen mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundieren, zur Einstellung der Saugfähigkeit	1,87	989,23
8.1.5.	526,50	m	**Anschlussfugen** Anschlussfugen zu anderen Bauteilen und an Übergängen von Decken zu Wänden, an Fenstern, Türen etc. mit elastischer Acrylfugendichtmasse versehen und glätten	1,65	868,73
8.1.6.	529,00	m²	**Glattvlies** Decken- und Wandflächen mit vorgrundiertem Glasvlies mit CreaGlas Gewebekleber ELF 377 faltenfrei auf Stoß bekleben, einschließlich Lieferung des CreaGlas Glasvlies VG, Design-Nr. 3101 glatt	9,02	4.771,58
8.1.7.	529,00	m²	**Farbbeschichtung**	5,45	2.883,05

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**673.213,26**
			Decken- und Wandflächen mit Dispersionsfarbe manuell auf glatten/mittelrauhen Flächen vollflächig deckend weiß beschichten (Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2, schadstoffgeprüft, lösemittelfrei, robust und qualitativ hochwertig)		
8.1.8.	1,00	m²	**Farbtonzulage hell getönt**	1,32	(1,32) Eventual
8.1.9.	1,00	m²	**Farbtonzulage mittel getönt**	2,64	(2,64) Eventual
8.1.10.	21,50	m²	**Anstrich Unterschlag** vorgrundierte Dachunterschläge/Stirnbretter reinigen, schleifen, rohe Holzbereiche grundieren, gesamte Fläche deckend beschichten; mit Consulan Wetterschutz, Farbton nach Wahl des Bauherrn *(nicht erforderlich bei Resopalbekleidung der Unterschläge)*	36,83	791,85
8.1.11.	1,00	Std.	**Geselle** für besondere Arbeiten wie Ausbesserungen/ Anspachteln von Übergängen unterschiedlicher Beläge	66,99	(66,99) Eventual
8.1.12.	0,15	-	**Materialpauschale als Anteil der Stundenlohnarbeiten (15 %)**	66,99	(10,05) Eventual
			Summe 8.1. Malerarbeiten Wohnung 1 (Petrusov)		**14.901,01**
8.2.			**Malerarbeiten Wohnung 2 (Hägele)**		
8.2.1.	70,00	m²	**Gipskarton spachteln Q3** neue Oberflächen aus Gipskartonplatten (Dachschrägen, Decken) in mehreren Arbeitsgängen malerfertig spachteln; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies oder für direkten Anstrich	13,86	970,20
8.2.2.	70,50	m²	**Filigran-Betondecke spachteln** Fugen der Untersicht der Filigran-Betondecke füllen, spachteln und malerfertig glätten; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies	7,92	558,36
8.2.3.	405,00	m²	**Wandflächen spachteln Q3**	7,92	3.207,60

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**678.741,27**
			neue Putz-/Wandoberflächen in mehreren Arbeitsgängen spachteln und schleifen; Qualitätsstufe Q3, zur Aufnahme von Glattvlies oder für direkten Anstrich		
8.2.4.	545,50	m²	**Grundierung** Decken- und Wandflächen mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundieren, zur Einstellung der Saugfähigkeit	1,87	1.020,09
8.2.5.	532,00	m	**Anschlussfugen** Anschlussfugen zu anderen Bauteilen und an Übergängen von Decken zu Wänden, an Fenstern, Türen etc. mit elastischer Acrylfugendichtmasse versehen und glätten	1,65	877,80
8.2.6.	545,50	m²	**Glattvlies** Decken- und Wandflächen mit vorgrundiertem Glasvlies mit CreaGlas Gewebekleber ELF 377 faltenfrei auf Stoß bekleben, einschließlich Lieferung des CreaGlas Glasvlies VG, Design-Nr. 3101 glatt	9,02	4.920,41
8.2.7.	545,50	m²	**Farbbeschichtung** Decken- und Wandflächen mit Dispersionsfarbe manuell auf glatten/mittelrauhen Flächen vollflächig deckend weiß beschichten (Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2, schadstoffgeprüft, lösemittelfrei, robust und qualitativ hochwertig)	5,45	2.972,98
8.2.8.	1,00	m²	**Farbtonzulage hell getönt**	1,32	(1,32) Eventual
8.2.9.	1,00	m²	**Farbtonzulage mittel getönt**	2,64	(2,64) Eventual
8.2.10.	21,50	m²	**Anstrich Unterschlag** vorgrundierte Dachunterschläge/Stirnbretter reinigen, schleifen, rohe Holzbereiche grundieren, gesamte Fläche deckend beschichten; mit Consulan Wetterschutz, Farbton nach Wahl des Bauherrn *(nicht erforderlich bei Resopalbekleidung der Unterschläge)*	36,83	791,85

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**689.324,40**
8.2.11.	1,00	Std.	**Geselle** für besondere Arbeiten wie Ausbesserungen/ Anspachteln von Übergängen unterschiedlicher Beläge	66,99	(66,99) Eventual
8.2.12.	0,15	-	**Materialpauschale als Anteil der Stundenlohnarbeiten (15 %)**	66,99	(10,05) Eventual
			Summe 8.2. Malerarbeiten Wohnung 2 (Hägele)		**15.319,29**
			Summe 8. Malerarbeiten		**30.220,30**
9.			**Bodenbeläge**		
9.1.			**Bodenbeläge Wohnung 1 (Petrusov)**		
9.1.1.	58,50	m²	**Design-Bodenbelag** • Untergründe reinigen und grundieren • Untergründe spachteln mit Ausgleichsmasse mit hoher Festigkeit für hohe Lastaufnahmen, selbstverlaufend, emissionsarm, stuhlrollengeeignet nach DIN 68 131, Mindestdicke: 2 mm, einschl. Ausgleich von Unebenheiten bis 5 mm; aufbringen, schleifen, absaugen; nach dem Abschleifen verbleibt eine Mindestdicke von 2,0 mm • Mehrschicht-PVC-Bodenbelag DIN EN 649 als Designbelag nach Wahl/Musterbuch (Design-Belag Amtico Spacia) verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs	60,93	3.564,41
9.1.2.	58,50	m	**Holzsockelleisten 80/18 mm** Holzsockelleisten montieren, Querschnitt 80/18 mm, Oberfläche weiß endbehandelt	12,76	746,46
9.1.3.	58,50	m	**Holzsockelleisten 90/12 mm** Holzsockelleisten montieren, Querschnitt 90/12 mm, Oberfläche weiß endbehandelt	15,29	(894,47) Alternativ
9.1.4.	5,00	Std.	**Geselle** für besondere Arbeiten wie Anspachteln von Übergängen unterschiedlicher Beläge,	66,99	334,95

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**693.970,22**
			kraftschlüssiges Verbinden von Estrichfugen		
9.1.5.	0,20	-	**Materialpauschale als Anteil der Stundenlohnarbeiten (20 %)**	334,95	66,99
			Summe 9.1. Bodenbeläge Wohnung 1 (Petrusov)		**4.712,81**
9.2.			**Bodenbeläge Wohnung 2 (Hägele)**		
9.2.1.	58,00	m²	**Design-Bodenbelag** • Untergründe reinigen und grundieren • Untergründe spachteln mit Ausgleichsmasse mit hoher Festigkeit für hohe Lastaufnahmen, selbstverlaufend, emissionsarm, stuhlrollengeeignet nach DIN 68 131, Mindestdicke: 2 mm, einschl. Ausgleich von Unebenheiten bis 5 mm; aufbringen, schleifen, absaugen; nach dem Abschleifen verbleibt eine Mindestdicke von 2,0 mm • Mehrschicht-PVC-Bodenbelag DIN EN 649 als Designbelag nach Wahl/Musterbuch (Design-Belag Amtico Spacia) verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs	60,93	3.533,94
9.2.2.	58,00	m	**Holzsockelleisten 80/18 mm** Holzsockelleisten montieren, Querschnitt 80/18 mm, Oberfläche weiß endbehandelt	12,76	740,08
9.2.3.	58,00	m	**Holzsockelleisten 90/12 mm** Holzsockelleisten montieren, Querschnitt 90/12 mm, Oberfläche weiß endbehandelt	15,29	(886,82) Alternativ
9.2.4.	5,00	Std.	**Geselle** für besondere Arbeiten wie Anspachteln von Übergängen unterschiedlicher Beläge, kraftschlüssiges Verbinden von Estrichfugen	66,99	334,95
9.2.5.	0,20	-	**Materialpauschale als Anteil der Stundenlohnarbeiten (20 %)**	334,95	66,99
			Summe 9.2. Bodenbeläge Wohnung 2 (Hägele)		**4.675,96**
			Summe 9. Bodenbeläge		**9.388,77**

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**698.713,17**
10.			**Tischlerarbeiten**		
10.1.			**Zimmertüren Wohnung 1 (Petrusov)**		
10.1.1.	8,00	Stück	**Standard-Zimmertüren Oberfläche Arctic White Abmessung 735/860 x 1985 x 145 mm** • schlichtes Türblatt mit Röhrenspanmittellage • Zarge RR • Türblatt TE • einschließlich Drückergarnitur Hoppe Amsterdam, Edelstahl matt (Warenwert 23,-€ netto), Nutzungsgruppe 3 Lieferung und Montage	496,10	3.968,80
10.1.2.	8,00	Stück	**GARANT-Norm-Zimmertüren Abmessung 735/860 x 1985 x 145 mm** • Türblatt Corona 830, eingelegte Lisenen in Edelstahloptik • Oberfläche Weißlack 9016 • Mittellage Röhrenspan • Kantenprofil rund klein - band-, schlossseitig und oben • Falz DIN 13 x 25,5 mm • BB-Schloss Klasse 1 Dorn 55 mm Stulp 20/235 silberfarbig • 2 Bänder V 0020 vernickelt • einschließlich Drückergarnitur Hoppe Amsterdam, Edelstahl matt (Warenwert 23,-€ netto), Nutzungsgruppe 3 Lieferung und Montage	795,37	(6.362,96) Alternativ
			Summe 10.1. Zimmertüren Wohnung 1 (Petrusov)		**3.968,80**
10.2.			**Zimmertüren Wohnung 2 (Hägele)**		
10.2.1.	9,00	Stück	**Standard-Zimmertüren Oberfläche Arctic White Abmessung 735/860 x 1985 x 145 mm** • schlichtes Türblatt mit Röhrenspanmittellage • Zarge RR • Türblatt TE • einschließlich Drückergarnitur Hoppe Amsterdam, Edelstahl matt (Warenwert 23,-€ netto), Nutzungsgruppe 3	496,10	4.464,90

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf

Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**707.146,87**
			Lieferung und Montage		
10.2.2.	9,00	Stück	**GARANT-Norm-Zimmertüren** **Abmessung 735/860 x 1985 x 145 mm** • Türblatt Corona 830, eingelegte Lisenen in Edelstahloptik • Oberfläche Weißlack 9016 • Mittellage Röhrenspan • Kantenprofil rund klein - band-, schlossseitig und oben • Falz DIN 13 x 25,5 mm • BB-Schloss Klasse 1 Dorn 55 mm Stulp 20/235 silberfarbig • 2 Bänder V 0020 vernickelt • einschließlich Drückergarnitur Hoppe Amsterdam, Edelstahl matt (Warenwert 23,-€ netto), Nutzungsgruppe 3 Lieferung und Montage	795,37	(7.158,33) Alternativ
10.2.3.	1,00	Stück	**Schiebetür** **Abmessung 73,5 x 198,5 x 14,5 cm** **vor der Wand laufend** bestehend aus: • 1 Stk. Türblatt Weißlack mit Edelstahl-Muscheln, unverschließbar • 1 Stk. Zarge RR • 1 Stk. Schiebetürbeschlag Ligna 2.1 inkl. Easy-Dämpfer, Blende in Weißlack Lieferung und Montage	1.552,10	1.552,10
			Summe 10.2. Zimmertüren Wohnung 2 (Hägele)		**6.017,00**
			Summe 10. Tischlerarbeiten		**9.985,80**
11.			**Metallbauarbeiten**		
11.1.	1,00	Stück	**Gerader offener Treppenlauf Stahlwangen/ Holzstufen einschl. Steige-/Brüstungsgeländer** Geschosstreppe, gerade, Breite roh 90 cm, vom EG ins DG; Steigung/Auftritt ca. 18.4/26 cm; 16 Steigungen, Wangenkonstruktion mit Steigegeländer aus Doppel-Flachstahl-Pfosten und mit U-Profilen	11.550,00	11.550,00

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01

Angebot - Entwurf
Neubau Doppelhaus / Petrusov+Hägele
vom 25.03.2026

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	Preis	Gesamt
				Übertrag:	**720.248,97**
			eingefassten Brüstungsverglasungen (VSG 10 Milchglas); oberseitig Handlauf rund d=42 mm, Oberflächen Wangen, Geländerpfosten, Ober-/ Untergurte sowie Handlauf in Edelstahl V2A. Trittstufen aus Buchenholz, natur endbehandelt		
			Hinweis: vorgenannte Position beinhaltet lediglich einen Schätzpreis, da das entsprechende Subunternehmerangebot leider noch nicht vorliegt.		
			Summe 11. Metallbauarbeiten		**11.550,00**

Nettosumme	**720.248,97 €**
zzgl. 19 % USt	136.847,30 €
Bruttosumme	**857.096,27 €**

Die Zahlungsfrist nach Rechnungsstellung beträgt 7 Tage.

Bedarfs- und Alternativtitel sowie Eventual- und Alternativpositionen sind in oben stehender Endsumme nicht enthalten und werden bei Erfordernis/Auswahl zusätzlich abgerechnet.

Die angebotenen Preise müssen angepasst werden, soweit sich zum jeweiligen Liefer-/Leistungszeitpunkt Materialpreissteigerungen seit dem Angebotsdatum von mehr als 5 % ergeben haben.

Wir hoffen, dass Ihnen unser ausführliches Angebot zusagt, und würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
(elektronisch erstellt - ohne Unterschrift gültig)

BAUGESCHÄFT ECKARD WILDTRAUT GMBH
BÜRO HOORNSFELD 5 | 29640 SCHNEVERDINGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG CHRISTIAN WILDTRAUT
TELEFON (05193) 5195-0
E-MAIL INFO@WILDTRAUT-BAU.DE
HANDELSREGISTER HRB 101586 | AMTSGERICHT LÜNEBURG
BANK KSK SOLTAU | IBAN DE44 2585 1660 0000 2065 65
VB LÜNEBURGER HEIDE | IBAN DE03 2406 0300 3606 2626 01